

Data de referência 1-mar-17

## ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Prefeitura Municipal de Araranguá
Empreendimento	Pavimentação com Lajotas - Rua Euviro Francisco Pedroso
Nº do contrato	Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
									SINAPI 03/2017
<b>1</b>	<b>RUA EUVIRO FRANCISCO PEDROSO - (600,00m)</b>								
1.1	DRENAGEM PLUVIAL								
1.1.1	Escavação mecanizada de valas	m3	781,12	2,62	24,00	3,25	2.537,70		83338
1.1.2	Areia para aterro (Forn.)10cm	m3	629,72	57,42	24,00	71,20	44.836,57		368
1.1.2	Carga, manobra e descarga	m3	629,72	1,00	24,00	1,24	780,85		72888
1.1.2	Reaterro mecanizado de valas co sesc. Hidr. com mat. 1º categoria	m3	629,72	12,78	24,00	15,85	9.979,30		93368
1.1.3	Assentament de tubo de concr simples PS1 d=40cm	m	105,00	38,69	24,00	47,98	5.037,44		92820
1.1.3	Tubo de concr simples PS1 d=40cm	m	105,00	20,00	24,00	24,80	2.604,00		7796
1.1.4	Assentament de tubo de concr simples PS1 d=40cm	m	532,00	49,56	24,00	61,45	32.693,74		92821
1.1.4	Tubo de concr simples PS1 d=40cm	m	532,00	26,44	24,00	32,79	17.441,94		7781
1.1.6	Boca de Lobo p/ bueiro simples	unid	24,00	747,74	24,00	927,20	22.252,74		83659
1.1.7	Caixa de ligação com fundo e tampa de concreto	unid	3,00	786,13	24,00	974,80	2.924,40		74206/002
1.1.8	Boca de Bueiro de 40cm	unid	5,00	907,91	24,00	1.125,81	5.629,04		73856/002
1.2	PAVIMENTAÇÃO								
1.2.1	Regularização e compactação do sub-leito	m2	3.920,00	1,28	24,00	1,59	6.221,82		72961
1.2.2	Lajota Sextavada 8cm-Fck = 35Mpa (Forn./Assent./colchão areia-8cm)	m2	3.920,00	50,70	24,00	62,87	246.442,56		92394
1.2.3	Forn./Assent. De Meio Fio Pré Moldado 13X15X30X100CM	m	1.232,82	31,30	24,00	38,81	47.848,21		94273
1.2.4	For. e Espalhamento de Pó de Pedra e=0,5cm	m3	19,60	83,56	24,00	103,61	2.030,84		73817/001
1.2.5	Sub-Base com 10cm de Brita Graduat.(forn. Aplic.,Comp)	m3	392,00	100,27	24,00	124,33	48.739,24		73710
1.2.6	Transpporte de Brita 51 Km	m3	392,00	36,21	24,00	44,90	17.600,96		composição 004
1.2.7	Forn./Assent. De MeioFio Pré Moldado 13X15X30X100CM(cordão de trav.)	m	70,88	31,30	24,00	38,81	2.750,99		94273
1.2.8	Limpa Roda ( Extensão 4,00 metros) em Lajora sextavada	m2	236,73	87,97	24,00	109,08	25.823,17		Composição 000007
1.3	SINALIZAÇÃO								
1.3.1	Placa de Sinalização vertical D=50cm -	unid	18,00	59,97	24,00	74,36	1.338,53		820000 DerPR
1.3.1	Suporte Matalico- tubo aço galv. A fogo Int/externo 2 1/2" h=3,00m	unid	18,00	384,79	24,00	477,14	8.588,51		821300 DerPR
1.3.2	Placa de obra - 2,00X1,25m em chapa aço galvanizado	m2	2,50	367,95	24,00	456,26	1.140,65		74209/001
1.3.3	Pintura da Faixas de Pedestre - Tinta Branca Refletivas	m2	153,00	21,10	24,00	26,16	4.003,09		72947

















## ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato  Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		



















