

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

CONVÊNIO: RECURSO PRÓPRIO/PARceria

OBJETO: **RUA JOSÉ ROBERTO PESSI E  
RUA ANGELINO BOFF**

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

LOCAL: BAIRRO ALTO FELIZ

DATA BASE: jun-21

BDI: INDICADO ABAIXO

LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO

**ORÇAMENTO GLOBAL**

MACRO ITEM	ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO - ORÇADO					REFERÊNCIA	OBSERVAÇÕES
			UNID	QTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		
	<b>1</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						<b>21.163,62</b>	
	1.1	<b>ESCAVAÇÃO</b> MECANIZADA DE REDE PLUVIAL	m³	<b>203,02</b>	5,12	25,00	<b>6,40</b>	1.299,33	<b>90106</b>
	1.2	<b>REATERRO</b> MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA	m³	<b>151,87</b>	6,38	25,00	<b>7,98</b>	1.211,92	<b>93371</b>
	1.3	LASTRO DE <b>BRITA</b> N. 02 EXTENSÃO - 0,5 x L x 0,10	m²	<b>5,25</b>	95,00	25,00	<b>118,75</b>	623,44	<a href="#">73883/002</a>
	1.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE <b>300 MM</b> , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	<b>12,00</b>	35,00	25,00	<b>43,75</b>	525,00	<b>95567</b>
	1.5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE <b>400 MM</b> , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	<b>56,00</b>	55,00	25,00	<b>68,75</b>	3.850,00	<b>95571</b>
	1.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE <b>500 MM</b> , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	<b>0,00</b>	70,00	25,00	<b>87,50</b>	-	<b>95569</b>
	1.7	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE <b>600 MM</b> , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	<b>0,00</b>	82,00	25,00	<b>102,50</b>	-	
	1.8	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE <b>800 MM</b> , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	<b>37,00</b>	150,00	25,00	<b>187,50</b>	6.937,50	
	1.9	<b>MANTA</b> GEOTÉXTIL 200G/M² PARA TUBOS	m²	<b>105,28</b>	5,52	25,00	<b>6,90</b>	726,43	<a href="#">73881/001</a>
	1.10	CAIXA DE <b>BOCA DE LOBO</b> PROJ. TIPO GRELHA	UNID.	<b>4,00</b>	550,00	25,00	<b>687,50</b>	2.750,00	<a href="#">97956</a>
	1.11	CAIXA DE <b>PASSAGEM</b> COM TAMPA PARA TUB. 80CM	UNID.	<b>2,00</b>	1.296,00	25,00	<b>1.620,00</b>	3.240,00	<a href="#">2003642</a> prancha detalhe
				-	-		-	-	
	<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>155.786,52</b>	
	2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO COM MOTONIVELADORA	m²	<b>1905,18</b>	1,20	25,00	<b>1,50</b>	2.857,77	<a href="#">100576</a> Ext. da Via x (Largura lajota) + LIMPA RODA
	2.2	<b>BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES</b> COMPACTADADA 10 cm	m³	<b>190,52</b>	92,00	25,00	<b>115,00</b>	21.909,80	ins4721 Area de lajota * 0,10
	2.3	<b>COLOCAÇÃO</b> E TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA 5 cm (EXCLUSO ESPALHAMENTO)	m³	<b>95,26</b>	28,00	15,00	<b>32,20</b>	3.067,37	ins 000360 área *0,05
	2.4	<b>FORNECIMENTO LAJOTA DE CONCRETO</b> SEXTAVADO 8cm (Fck=35,0 MPa)	m²	<b>1905,18</b>	34,78	15,00	<b>40,00</b>	76.207,20	SINAPI9 2394
	2.4.1	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E <b>ESPALHAMENTO DE AREIA</b>	m²	<b>1905,18</b>	12,00	25,00	<b>15,00</b>	28.577,70	88260 E 88316
	2.5	<b>FORNECIMENTO MEIO FIO</b> 12X10X30x100cm (Fck = 20,0 MPa) <b>PREFEITURA</b>	m	<b>616,11</b>	18,50	15,00	<b>21,28</b>	13.110,82	ins 4059
	2.5.1	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE <b>MEIO FIO</b>	m	<b>616,11</b>	10,50	25,00	<b>13,13</b>	8.089,52	ins 4059
	2.6	<b>FORNECIMENTO DE MEIO FIO TRAV.</b> 10X10X30x100cm (Fck = 20,0 MPa)	m	<b>33,50</b>	15,50	15,00	<b>17,83</b>	597,31	94273
	2.6.1	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE <b>MEIO FIO 10</b>	m	<b>33,50</b>	10,50	25,00	<b>13,13</b>	439,86	88309 E 88316
	2.7	<b>REGULARIZAÇÃO</b> DA PAVIMENTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA 0,05m INCLUSO TRANSPORTE	m³	<b>9,53</b>	78,00	25,00	<b>97,50</b>	929,18	<a href="#">73817/001</a>
				-	-		-	-	

			<b>TOTAL</b>	<b>176.950,14</b>	<b>R\$/m²</b>	<b>R\$ 92,88</b>
REPASSE E	43,49%			<b>R\$ 76.950,14</b>	<b>R\$/m²</b>	
RECURSO ESTADUAL	56,51%			<b>R\$ 100.000,00</b>		