CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

CONVÊNIO: RECURSO PRÓPRIO/PARCERIA

OBJETO: **RUA PROFESSORA MARIA CELESTE MACHADO DOS SANTOS**

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

LOCAL: COLONINHA
DATA BASE: fev-21
BDI: INDICADO ABAIXO
LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO GLOBAL

MACRO ITEM	ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO - ORÇADO						REFERÊNCIA	OBSERVAÇÕES
			UNID	QTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL		
	1	**DRENAGEM PLUVIAL**						**19.006,16**		
	1.1	**ESCAVAÇÃO** MECANIZADA DE REDE PLUVIAL	m³	**158,57**	5,12	25,00	6,40	1.014,85	90106	
	1.2	**REATERRO** MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA	m³	**123,90**	6,23	25,00	7,79	965,18	93371	
	1.3	LASTRO DE **BRITA** N. 02 EXTENSÃO - 0,5 x L x 0,10	m³	**5,85**	95,00	25,00	118,75	694,69	88549	
	1.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE **300 MM,** JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	**24,00**	41,96	25,00	52,45	1.258,80	95567	
	1.5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE **400 MM,** JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	**93,00**	55,84	25,00	69,80	6.491,40	95571	
	1.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE **500 MM**, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	**0,00**	70,00	25,00	87,50	-	95569	
	1.7	**MANTA** GEOTÉXTIL 200G/M² PARA TUBOS	m²	**85,94**	5,52	25,00	6,90	592,99	73881/001	
	1.8	CAIXA DE **BOCA DE LOBO** PROJ. TIPO GRELHA	UNID.	**6,00**	665,00	25,00	831,25	4.987,50	83659	
	1.9	CAIXA DE **PASSAGEM** COM TAMPA	UNID.	**4,00**	600,15	25,00	750,19	3.000,76	74206/002	prancha detalhe
	2	**PAVIMENTAÇÂO**					-	**87.445,22**		
	2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO COM MOTONIVELADORA	m²	**1074,86**	1,20	25,00	1,50	1.612,29	100576	Ext. da via x (Largura lajota) + LIMPA
	2.2	**BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES** COMPACTADADA 10 cm	m³	**107,49**	92,00	25,00	115,00	12.361,35	ins4721	Área de lajota * 0,10
	2.3	COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA 5 cm (EXCLUSO ESPALHAMENTO)	m³	**53,74**	28,00	15,00	32,20	1.730,43	ins 000360	área *0,05
	2.4	**FORNECIMENTO LAJOTA DE CONCRETO** SEXTAVADO 8cm (Fck=35,0 MPa) **PREFEITURA**	m²	**25,08**	34,78	15,00	40,00	1.003,20	SINAPI92394	
	2.4.1	**FORNECIMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO** SEXTAVADO 8cm (Fck=35,0 MPa) **MORADORES**	m²	**1049,77**	34,78	15,00	40,00	41.990,80	SINAPI92394	
	2.5	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E **ESPALHAMENTO DE AREIA**	m²	**1074,86**	12,00	25,00	15,00	16.122,90	88260 E 88316	
	2.6	**FORNECIMENTO MEIO FIO** 12X10X30x100cm (Fck = 20.0 MPa) **PREFEITURA**	m	**2,22**	18,50	15,00	21,28	47,24	ins 4059	
	2.6.1	**MÃO DE OBRA** PARA COLOCAÇÃO DE **MEIO FIO MORADORES**	m	**299,93**	10,50	25,00	13,13	3.938,08	ins 4059	
	2.7	**FORNECIMENTO DE MEIO FIO DO PAV** 12X10X30x100cm (Fck = 20.0 MPa) **PREFEITURA**	m	**32,33**	18,50	15,00	21,28	687,98	94273	
	2.7.1	**FORNECIMENTO DE MEIO FIO TRAV.** 10X10X30x100cm (Fck = 20.0 MPa) **MORADORES**	m	**0,00**	15,50	15,00	17,83	-	94273	
	2.8	**MÃO DE OBRA** PARA COLOCAÇÃO DE **MEIO FIO PREFEITUTA**	m	**334,49**	10,50	25,00	13,13	4.391,85	88309 E 88316	
	2.9	**REGULARIZAÇÃO** DA PAVIMENTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA 0,05m INCLUSO TRANSPORTE	m³	**5,37**	78,00	25,00	97,50	523,58	73817/001	
	2.10	REJUNTE COM ARGAMASSA 1:3	m2	**61,20**	16,28	25,00	20,35	1.245,42	COMPOSIÇÃO 01	
	2.11	FORNECIMENTO EXECUÇÃO COMPACTAÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE PEDRA, PARA REFORCO DA DA BASE DA SARGETA Esp. 6cm / 2m - 1M PARA CADA PISTA	m3	**18,36**	78,00	25,00	97,50	1.790,10	73817/001	
							TOTAL	**106.451,38**	**R$/m²**	**R$ 99,04**
		RECURSO PROPRIETÁRIOS ITEM 2.4.1, 2.6.1 2.7.1 e 2.9 e 2.10 lajota e meio fio excluso limpa rodas, cruzamentos e área públicas	**43,64%**					**R$ 46.452,46**	**R$/m²**	**R$ 44,25**
		RECURSO PREFEITURA	**56,36%**					**R$ 59.998,93**		**R$ 54,79**

Guilherme Boeira Michels
Engº Civil CREA/SC 117049-3 / Port. 2615/2021
Departamento de Estudos e Projetos Urbanísticos
Planejamento Urbano, Indústria e Comércio

Cesar Antonio Cesa
Prefeito Municipal