



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									5.535.167,68	
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE SAUDE BOM PASTOR						-	5.535.167,68
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						-	5.667,14
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,25	331,78	BDI 1	409,02	920,30	RA
1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	962,61	BDI 1	1.186,71	4.746,84	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO E LIMPEZA						-	202.589,95
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	469,95	0,37	BDI 1	0,46	216,18	RA
1.2.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.601,77	0,11	BDI 1	0,14	224,25	RA
1.2.3.	DEINFRA	42535	Demolicao de calçada e passeios com 06 cm	M2	330,87	22,65	0,00%	22,65	7.494,21	RA
1.2.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.131,82	15,72	BDI 1	19,38	21.934,67	RA
1.2.5.	DEINFRA	42525	Arrancamento de meio fio	M	613,70	13,21	0,00%	13,21	8.106,98	RA
1.2.6.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	702,41	21,63	BDI 1	26,67	18.733,27	RA
1.2.7.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	352,50	51,78	BDI 1	63,83	22.500,08	RA
1.2.8.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.487,14	3,16	BDI 1	3,90	5.799,85	RA
1.2.9.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	148,42	23,76	BDI 1	29,29	4.347,22	RA
1.2.10.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.405,84	3,25	BDI 1	4,01	13.657,42	RA
1.2.11.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.405,84	7,00	BDI 1	8,63	29.392,40	RA
1.2.12.	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	130,00	175,63	BDI 1	216,52	28.147,60	RA
1.2.13.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	184,38	8,86	BDI 1	10,92	2.013,43	RA
1.2.14.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.562,04	1,60	BDI 1	1,97	5.047,22	RA
1.2.15.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.182,20	21,63	BDI 1	26,67	31.529,27	RA
1.2.16.	DEINFRA	42546	Demolicao piso ceramico	M2	149,82	12,75	0,00%	12,75	1.910,21	RA
1.2.17.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	188,66	6,60	BDI 1	8,14	1.535,69	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						-	395.483,67

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									5.535.167,68	
1.3.1.	Composição	002	ATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILOSO PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	54,12	78,57	BDI 1	96,86	5.242,06	RA
1.3.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.360,28	49,68	BDI 1	61,25	205.817,15	RA
1.3.3.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	141,32	55,33	BDI 1	68,21	9.639,44	RA
1.3.4.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	3.501,60	2,71	BDI 1	3,34	11.695,34	RA
1.3.5.	Composição	008	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	604,11	118,11	BDI 1	145,61	87.964,46	RA
1.3.6.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	744,31	49,45	BDI 1	60,96	45.373,14	RA
1.3.7.	Composição	003	PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 20X20X6CM, COLORIDO (ALERTA E DIRECIONAL), APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	128,21	74,13	BDI 1	91,39	11.717,11	RA
1.3.8.	DEINFRA	40059	Piso Podotátil borracha sintética 5mm apl. c/cola	M	234,19	77,01	0,00%	77,01	18.034,97	RA
1.4.			SUPRAESTRUTURA					-	938.075,09	
1.4.1.	SINAPI	101155	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	50,07	157,73	BDI 1	194,45	9.736,11	RA
1.4.2.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.858,75	90,17	BDI 1	111,16	206.618,65	RA
1.4.3.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	75,80	178,38	BDI 1	219,91	16.669,18	RA
1.4.4.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.721,53	39,92	BDI 1	49,21	84.716,49	RA
1.4.5.	Composição	027	MEZANINO METÁLICO COM FECHAMENTO EM PAINEL WALL	M2	128,95	1.177,38	BDI 1	1.451,47	187.167,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									5.535.167,68	
1.4.6.	Composição	026	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.771,48	19,22	BDI 1	23,69	65.656,36	RA
1.4.7.	Composição	004	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+7). AF_11/2020	M2	776,57	195,40	BDI 1	240,89	187.067,95	RA
1.4.8.	SINAPI	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	3,20	3.435,95	BDI 1	4.235,84	13.554,69	RA
1.4.9.	Composição	005	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, RETANGULAR, FCK=25MPA	M3	28,40	1.454,25	BDI 1	1.792,80	50.915,52	RA
1.4.10.	Composição	006	EXECUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA	M3	40,82	1.780,41	BDI 1	2.194,89	89.595,41	RA
1.4.11.	Composição	007	EXECUÇÃO SAPATA DE CONCRETO ARMADO ISOLADA, FCK=25MPA	M3	21,90	977,01	BDI 1	1.204,46	26.377,67	RA
1.5.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	104.364,43	
1.5.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.317,40	8,83	BDI 1	10,89	14.346,49	RA
1.5.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.317,40	55,43	BDI 1	68,33	90.017,94	RA
1.6.			REVESTIMENTO CERÂMICO					-	553.802,32	
1.6.1.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	169,69	49,91	BDI 1	61,53	10.441,03	RA
1.6.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	734,52	42,15	BDI 1	51,96	38.165,66	RA
1.6.3.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1.530,85	45,39	BDI 1	55,96	85.666,37	RA
1.6.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	2.388,39	7,20	BDI 1	8,88	21.208,90	RA
1.6.5.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	1.521,49	192,94	BDI 1	237,86	361.901,61	RA
1.6.6.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	34,93	358,37	BDI 1	441,80	15.432,07	RA
1.6.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	183,05	93,00	BDI 1	114,65	20.986,68	RA
1.7.			PINTURA					-	171.079,11	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									5.535.167,68	
1.7.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7.412,78	2,48	BDI 1	3,06	22.683,11	RA
1.7.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7.412,78	13,90	BDI 1	17,14	127.055,05	RA
1.7.3.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	635,37	2,91	BDI 1	3,59	2.280,98	RA
1.7.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	635,37	15,87	BDI 1	19,56	12.427,84	RA
1.7.5.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	216,00	5,73	BDI 1	7,06	1.524,96	RA
1.7.6.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	12,72	42,80	BDI 1	52,76	671,11	RA
1.7.7.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	235,71	15,27	BDI 1	18,82	4.436,06	RA
1.8.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	176.676,16	
1.8.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	3.563,98	39,66	BDI 1	48,89	174.242,98	RA
1.8.2.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	75,80	26,04	BDI 1	32,10	2.433,18	RA
1.9.			COBERTURA					-	1.286.186,97	
1.9.1.	Composição	029	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA METÁLICA - FORNECIMENTO E	M2	4.199,62	84,64	BDI 1	104,34	438.188,35	RA
1.9.2.	Composição	011	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.259,20	45,05	BDI 1	55,54	181.015,97	RA
1.9.3.	Composição	013	ESTRUTURA EM STEEL FRAME , E = 0,95MM, INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	KG	4.395,35	25,47	BDI 1	31,40	138.013,99	RA
1.9.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400,62	74,00	BDI 1	91,23	36.548,56	RA
1.9.5.	Composição	012	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	2.269,43	92,60	BDI 1	114,16	259.078,13	RA
1.9.6.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1.859,30	13,29	BDI 1	16,38	30.455,33	RA
1.9.7.	Composição	009	FORRO EM GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU)	M2	781,87	53,35	BDI 1	65,77	51.423,59	RA
1.9.8.	Composição	015	ACM COM ESTRUTURA EM STEEL FRAME, E = 0,95MM - INCLUSO PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	323,51	268,94	BDI 1	331,55	107.259,74	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									5.535.167,68	
1.9.9.	SINAPI	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.803,00	12,79	BDI 1	15,77	44.203,31	RA
1.10.			ESQUADRIAS					-	625.019,13	
1.10.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	270,31	717,15	BDI 1	884,10	238.981,07	RA
1.10.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,80	372,14	BDI 1	458,77	4.037,18	RA
1.10.3.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	62,36	428,54	BDI 1	528,30	32.944,79	RA
1.10.4.	Cotação	047	FECHAMENTO GLAZING, EM ALUMINIO E VIDRO REFLETIVO FUMÊ (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	115.327,71	0,00%	115.327,71	115.327,71	RA
1.10.5.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	10,00	649,35	BDI 1	800,52	8.005,20	RA
1.10.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,15	863,20	BDI 1	1.064,15	2.287,92	RA
1.10.7.	DEINFRA	40142	Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado	M2	67,48	646,23	0,00%	646,23	43.607,60	RA
1.10.8.	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	814,62	BDI 1	1.004,26	6.025,56	RA
1.10.9.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00	809,24	BDI 1	997,63	31.924,16	RA
1.10.10.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	97,00	846,51	BDI 1	1.043,58	101.227,26	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									5.535.167,68	
1.10.11.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00	910,67	BDI 1	1.122,67	23.576,07	RA
1.10.12.	Composição	022	PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO TIPO LAMBRIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	21,06	657,66	BDI 1	810,76	17.074,61	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	470.189,13	
1.11.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	562,00	4,29	BDI 1	5,29	2.972,98	RA
1.11.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.465,00	5,75	BDI 1	7,09	10.386,85	RA
1.11.3.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.050,00	17,24	BDI 1	21,25	22.312,50	RA
1.11.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	425,00	28,31	BDI 1	34,90	14.832,50	RA
1.11.5.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	850,00	154,20	BDI 1	190,10	161.585,00	RA
1.11.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.275,00	3,11	BDI 1	3,83	4.883,25	RA
1.11.7.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.200,00	15,94	BDI 1	19,65	23.580,00	RA
1.11.8.	DEINFRA	43365	Caixa de passagem com tampa paraf. 40x40x12	UN	24,00	175,11	0,00%	175,11	4.202,64	RA
1.11.9.	DEINFRA	43367	Caixa de passagem com tampa paraf. 60x60x12	UN	24,00	240,30	0,00%	240,30	5.767,20	RA
1.11.10.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	160,00	2,34	BDI 2	2,68	428,80	RA
1.11.11.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00	50,62	BDI 1	62,40	3.744,00	RA
1.11.12.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	67,03	BDI 1	82,63	2.478,90	RA
1.11.13.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	67,03	BDI 1	82,63	2.974,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									5.535.167,68	
1.11.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00	34,25	BDI 1	42,22	3.377,60	RA
1.11.15.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	24,00	5,28	BDI 2	6,05	145,20	RA
1.11.16.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	49,74	BDI 1	61,32	367,92	RA
1.11.17.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	435,59	BDI 1	537,00	1.611,00	RA
1.11.18.	DEINFRA	43397	Disjuntor tripolar C 70A	UN	3,00	168,93	0,00%	168,93	506,79	RA
1.11.19.	DEINFRA	40034	Disjuntor DR bipolar 63A 30MA - 240V	UN	6,00	498,50	0,00%	498,50	2.991,00	RA
1.11.20.	DEINFRA	43395	Disjuntor tripolar C 50A	UN	12,00	83,56	0,00%	83,56	1.002,72	RA
1.11.21.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	91,27	BDI 1	112,52	1.012,68	RA
1.11.22.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	11,92	BDI 1	14,69	220,35	RA
1.11.23.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00	61,48	BDI 1	75,79	1.591,59	RA
1.11.24.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	14,01	BDI 1	17,27	51,81	RA
1.11.25.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	15,70	BDI 1	19,35	116,10	RA
1.11.26.	DEINFRA	40034	Disjuntor DR bipolar 63A 30MA - 240V	UN	3,00	498,50	0,00%	498,50	1.495,50	RA
1.11.27.	DEINFRA	40031	Disjuntor DR bipolar 25A 30MA - 230V	UN	9,00	327,41	0,00%	327,41	2.946,69	RA
1.11.28.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1.681,52	BDI 1	2.072,98	6.218,94	RA
1.11.29.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	250,00	29,28	BDI 1	36,10	9.025,00	RA
1.11.30.	SINAPI	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	690,00	23,42	BDI 1	28,87	19.920,30	RA
1.11.31.	SINAPI	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	490,00	52,60	BDI 1	64,85	31.776,50	RA
1.11.32.	SINAPI	95747	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	240,00	48,37	BDI 1	59,63	14.311,20	RA
1.11.33.	SINAPI	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	14,55	BDI 1	17,94	53,82	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									5.535.167,68	
1.11.34.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,70	11,17	BDI 1	13,77	243,73	RA
1.11.35.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	7,45	BDI 1	9,18	110,16	RA
1.11.36.	DEINFRA	40132	Luminária tipo Plafon para duas lâmpadas	UN	250,00	63,56	0,00%	63,56	15.890,00	RA
1.11.37.	DEINFRA	40133	Luminária tipo Plafon para uma lâmpada	UN	36,00	48,17	0,00%	48,17	1.734,12	RA
1.11.38.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	70,00	41,80	BDI 2	47,87	3.350,90	RA
1.11.39.	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	142,90	BDI 1	176,17	1.057,02	RA
1.11.40.	DEINFRA	43093	Te 90 PVC rígido soldavel 85mm	UN	6,00	122,32	0,00%	122,32	733,92	RA
1.11.41.	SINAPI-I	1102	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	3,00	33,62	BDI 2	38,50	115,50	RA
1.11.42.	SINAPI-I	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	18,00	2,84	BDI 2	3,25	58,50	RA
1.11.43.	SINAPI	97457	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	631,97	BDI 1	779,09	2.337,27	RA
1.11.44.	SICRO	M1732	Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2")	un	6,00	10,12	BDI 1	12,48	74,88	RA
1.11.45.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	20,41	BDI 1	25,16	1.509,60	RA
1.11.46.	SINAPI	91171	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	3,00	3,16	BDI 1	3,90	11,70	RA
1.11.47.	DEINFRA	43467	Eletroduto Pvc rígido roscavel 1"	M	27,00	11,96	0,00%	11,96	322,92	RA
1.11.48.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	12,31	BDI 1	15,18	91,08	RA
1.11.49.	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	20,12	BDI 1	24,80	74,40	RA
1.11.50.	DEINFRA	43255	Bucha/Arruela de Al p/eletroduto de 1"	UN	3,00	7,06	0,00%	7,06	21,18	RA
1.11.51.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	432,00	73,20	BDI 1	90,24	38.983,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									5.535.167,68	
1.11.52.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	108,00	38,19	BDI 1	47,08	5.084,64	RA
1.11.53.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	11,29	BDI 1	13,92	417,60	RA
1.11.54.	DEINFRA	43324	Cabo de cobre nu 35mm2	M	42,00	44,70	0,00%	44,70	1.877,40	RA
1.11.55.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	129,28	BDI 1	159,38	318,76	RA
1.11.56.	SINAPI-I	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	9,00	85,87	BDI 2	98,35	885,15	RA
1.11.57.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	435,59	BDI 1	537,00	1.611,00	RA
1.11.58.	DEINFRA	43397	Disjuntor tripolar C 70A	UN	3,00	168,93	0,00%	168,93	506,79	RA
1.11.59.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	101,62	BDI 1	125,28	375,84	RA
1.11.60.	SINAPI-I	1545	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUIOS PARA FIXACAO	UN	30,00	59,49	BDI 2	68,13	2.043,90	RA
1.11.61.	SINAPI-I	1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	42,00	8,60	BDI 2	9,85	413,70	RA
1.11.62.	SINAPI-I	1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	33,00	4,86	BDI 2	5,57	183,81	RA
1.11.63.	SINAPI-I	1535	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	21,00	4,95	BDI 2	5,67	119,07	RA
1.11.64.	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	458,00	10,42	BDI 1	12,85	5.885,30	RA
1.11.65.	SINAPI-I	4273	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	40,00	391,24	BDI 2	448,09	17.923,60	RA
1.11.66.	SINAPI-I	2436	ELETRICISTA	H	120,00	29,60	BDI 2	33,90	4.068,00	RA
1.11.67.	SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	120,00	20,82	BDI 2	23,85	2.862,00	RA
1.12.			AR CONDICIONADO					-	74.130,55	
1.12.1.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	425,00	44,50	BDI 1	54,86	23.315,50	RA
1.12.2.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	575,00	69,04	BDI 1	85,11	48.938,25	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									5.535.167,68	
1.12.3.	SINAPI	92327	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00	25,37	BDI 1	31,28	1.876,80	RA
1.13.			INSTALAÇÃO HIDRAULICA					-	112.564,44	
1.13.1.	SINAPI	102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	5.211,91	0,00%	5.211,91	5.211,91	RA
1.13.2.	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	915,16	BDI 1	1.128,21	1.128,21	RA
1.13.3.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	59,58	BDI 1	73,45	293,80	RA
1.13.4.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	63,00	28,47	BDI 1	35,10	2.211,30	RA
1.13.5.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	75,58	BDI 1	93,18	93,18	RA
1.13.6.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	24,36	BDI 1	30,03	30,03	RA
1.13.7.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	904,23	44,11	BDI 1	54,38	49.172,03	RA
1.13.8.	SINAPI	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	321,97	35,47	BDI 1	43,73	14.079,75	RA
1.13.9.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,55	45,22	BDI 1	55,75	1.758,91	RA
1.13.10.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	86,19	BDI 1	106,26	1.062,60	RA
1.13.11.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	54,06	BDI 1	66,65	66,65	RA
1.13.12.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00	73,65	BDI 1	90,80	3.268,80	RA
1.13.13.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,00	398,89	BDI 1	491,75	22.128,75	RA
1.13.14.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	284,49	BDI 1	350,72	11.924,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									5.535.167,68	
1.13.15.	SINAPI	93088	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDADA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	4,00	27,18	BDI 1	33,51	134,04	RA
1.14.			INSTALAÇÕES PLUVIAL					-	229.905,43	
1.14.1.	Composição	024	CISTERNA 10000 LITROS, COM CONJUNTO DE BOMBA, FILTRO BOIA E KIT DE INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO, ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	13.481,59	BDI 1	16.620,10	16.620,10	RA
1.14.2.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	11,00	448,64	BDI 1	553,08	6.083,88	RA
1.14.3.	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	56,00	634,27	BDI 1	781,93	43.788,08	RA
1.14.4.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1.366,37	74,40	BDI 1	91,72	125.323,46	RA
1.14.5.	Composição	018	RALO FOFO SEMI-ESFERICO, DN 100, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	M	121,00	27,18	BDI 1	33,51	4.054,71	RA
1.14.6.	Composição	019	RALO FOFO SEMI-ESFERICO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	M	75,00	20,76	BDI 1	25,59	1.919,25	RA
1.14.7.	DEINFRA	43821	Condutor de alumínio para beiral	M	399,85	80,32	0,00%	80,32	32.115,95	RA
1.15.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	96.983,97	
1.15.1.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	458,82	BDI 1	565,63	5.090,67	RA
1.15.2.	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	29,00	648,79	BDI 1	799,83	23.195,07	RA
1.15.3.	DEINFRA	43129	Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm	UN	20,00	41,38	0,00%	41,38	827,60	RA
1.15.4.	DEINFRA	43131	Caixa sifonada PVC 100x150x50mm	UN	4,00	58,18	0,00%	58,18	232,72	RA
1.15.5.	DEINFRA	43132	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm	UN	26,00	69,38	0,00%	69,38	1.803,88	RA
1.15.6.	DEINFRA	43133	Caixa Sifonada PVC 150x185x75mm	UN	3,00	80,72	0,00%	80,72	242,16	RA
1.15.7.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	450,19	71,77	BDI 1	88,48	39.832,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									5.535.167,68	
1.15.8.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	91,85	59,64	BDI 1	73,52	6.752,81	RA
1.15.9.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	94,30	88,86	BDI 1	109,55	10.330,57	RA
1.15.10.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	23,55	43,06	BDI 1	53,08	1.250,03	RA
1.15.11.	Composição	017	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	178,85	26,19	BDI 1	32,29	5.775,07	RA
1.15.12.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	47,00	19,74	BDI 1	24,34	1.143,98	RA
1.15.13.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	11,31	BDI 1	13,94	55,76	RA
1.15.14.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	51,00	7,17	BDI 1	8,84	450,84	RA
1.16.			COMPONENTES PPCI					-	56.734,10	
1.16.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00	28,02	BDI 1	34,54	1.105,28	RA
1.16.2.	Composição	014	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00	40,29	BDI 1	49,67	2.731,85	RA
1.16.3.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	15,00	167,01	BDI 1	205,89	3.088,35	RA
1.16.4.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	47,40	666,25	BDI 1	821,35	38.931,99	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									5.535.167,68	
1.16.5.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	73,64	119,81	BDI 1	147,70	10.876,63	RA
1.17.			ACABAMENTOS					-	8.131,22	
1.17.1.	Composição	023	BANCADA DE GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	9,59	475,89	BDI 1	586,68	5.626,26	RA
1.17.2.	Composição	025	LETREIRO EM ACM CAIXA ALTA COM RELEVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	63,50	BDI 1	78,28	2.504,96	RA
1.18.			PAISAGISMO					-	27.177,87	
1.18.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	111,76	BDI 1	137,78	413,34	RA
1.18.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	312,03	BDI 1	384,67	1.923,35	RA
1.18.3.	Cotação	037	MUDA DE AGAVE	UN	6,00	25,00	0,00%	25,00	150,00	RA
1.18.4.	Cotação	039	MUDA DE ALISSO	UN	96,00	1,90	0,00%	1,90	182,40	RA
1.18.5.	Cotação	040	MUDA DE LAMBARI ROXO	UN	95,00	2,25	0,00%	2,25	213,75	RA
1.18.6.	Cotação	046	MUDA MORÉIA AMARELA	UN	26,00	16,90	0,00%	16,90	439,40	RA
1.18.7.	Cotação	035	MUDA CICA, SAGU-DE-JARDIM	UN	5,00	87,50	0,00%	87,50	437,50	RA
1.18.8.	SINAPI-I	38641	MUDA DE PALMEIRA, ARECÁ, H= *1,50* CM	UN	2,00	84,05	0,00%	84,05	168,10	RA
1.18.9.	Cotação	038	MUDA PODOCARPO, PINHEIRO-DE-MUDA	UN	3,00	20,00	0,00%	20,00	60,00	RA
1.18.10.	Cotação	042	MUDA CLOROFITO	UN	387,00	5,45	0,00%	5,45	2.109,15	RA
1.18.11.	Cotação	043	MUDA AGAPANTO	UN	19,00	8,95	0,00%	8,95	170,05	RA
1.18.12.	Cotação	044	MUDA CRAVINA	UN	400,00	1,90	0,00%	1,90	760,00	RA
1.18.13.	Cotação	045	MUDA GERÂNIO-BRANCO	UN	66,00	15,00	0,00%	15,00	990,00	RA
1.18.14.	SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	541,21	10,00	BDI 2	11,45	6.196,85	RA
1.18.15.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	36,20	143,57	BDI 2	164,43	5.952,37	RA
1.18.16.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,72	BDI 1	25,54	408,64	RA
1.18.17.	Composição	010	EXECUÇÃO BANCO DE CONCRETO ARMADO MACIÇO	M3	6,13	748,94	BDI 1	923,29	5.659,77	RA
1.18.18.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	27,42	BDI 1	33,80	540,80	RA
1.18.19.	SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,40	BDI 1	25,15	402,40	RA
1.19.			SERVIÇOS FINAIS					-	407,00	
1.19.1.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	50,00	6,60	BDI 1	8,14	407,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ampliação e Reforma Unidade de Saúde Bom Pastor			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ARARANGUÁ SC	BDI 1 23,28%	BDI 2 14,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									5.535.167,68
Para serviços com referencial de preço no DEINFRA, já está incluso BDI de 25%									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARARANGUÁ SC
Local
segunda-feira, 14 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.604-7
ART/RRT: 0

RECURSO
←