PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Objeto: pavimentação asfaltica e serviços complementares
Local: Rua Porfirio Lopes de Aguiar, Av. Sete de Setembro e Rua Rui Barbosa
Bairro: Cidade Alta
Araranguá - SC
Data: Março/2015

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTIMADOS DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Ítem	**Etapa da Obra / Serviço**	**Quantidades**	**Unid.**	**Custo Unit.**	**TOTAL**
1	**SERVIÇOS INICIAIS**				
1.1	PLACA DE OBRA 230 X 80 CM INSTALADA - PADRAO PREFEITURA	1,00	UNID	R$644,00	R$644,00
1.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE	3.587,50	M2	R$0,50	R$1.793,75
	TOTAL ITEM 1				**R$2.437,75**
2	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**				
2.1	**Rua Porfirio Lopes de Aguiar**				
2.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C (1ª CAMADA)	3.806,00	M2	R$1,70	R$6.470,20
2.1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C (2ª CAMADA)	3.609,00	M2	R$1,70	R$6.135,30
2.1.3	REPERFILAGEM ASFALTICA CBUQ ESP.=3,5 CM	167,18	T	R$280,00	R$46.810,40
2.1.4	CAPA ASFALTICA CBUQ ESP.= 3 CM	135,88	T	R$280,00	R$38.046,40
2.1.5	TRANSPORTE COMERCIAL DA MASSA ASFLATICA C/ BASC. ROD. PAV. DMT 12 km	3.636,72	T/KM	R$1,15	R$4.182,23
2.2	**Travessia Rua Rui Barbosa**				
2.2.1	IMPRIMAÇÃO CM 30	50,00	M2	R$4,70	R$235,00
2.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C	50,00	M2	R$1,70	R$85,00
2.2.3	CAPA ASFALTICA CBUQ ESP.= 5 CM	3,14	T	R$280,00	R$879,20
2.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL DA MASSA ASFALTICA C/ BASC. ROD. PAV. DMT 12 km	37,68	T/KM	R$1,15	R$43,33
2.3	**Recuos canteiro central da Avenida Sete de Setembro**				
2.3.1	IMPRIMAÇÃO CM 30	147,55	M2	R$4,70	R$693,49
2.3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C	147,55	M2	R$1,70	R$250,84
2.3.3	CAPA ASFALTICA CBUQ ESP.= 5 CM	18,52	T	R$280,00	R$5.185,60
2.3.4	TRANSPORTE COMERCIAL DA MASSA ASFALTICA C/ BASC. ROD. PAV. DMT 12 km	222,24	T/KM	R$1,15	R$255,58
2.3.5	BASE COM BRITA GRADUADA E= 30 CM (Recuo do canteiro acesso Center Shopping)	35,00	M3	R$131,59	R$4.605,65
	TOTAL ITEM 2				**R$113.878,22**
3	**SINALIZAÇÃO VIARIA**				
3.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL "PARE" R1- OCTOGONAL L 25, C/ POSTE DE FE GALV. 2"	2,00	UNID	R$217,00	R$434,00
3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL - "FAIXA DE PEDESTRE" - A32 , C/ POSTE DE FE GALV. 2"	9,00	UNID	R$217,00	R$1.953,00
3.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL "VELOCIDADE MAXIMA 40 KM" - R-19 A, C/ POSTE FE GALV. 2"	4,00	UNID	R$217,00	R$868,00
3.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL "PROIBIDO ESTACIONAR" - R-6a , C/ POSTE FE GALV. 2"	3,00	UNID	R$217,00	R$651,00
3.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL "PROIBIDO RETORNAR" R-5a, C/ POSTE FE GALV. 2" - RECUO NA AV. 7 DE SETEMBRO	2,00	UNID	R$217,00	R$434,00
3.6	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE - TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE	55,20	M2	R$20,14	R$1.111,73
3.7	PINTURA FAIXAS DA PISTA (BORDOS) - TINTA ACRILICA COR BRANCA A BASE DE SOLVENTE	86,04	M2	R$20,14	R$1.732,85
3.8	PINTURA FAIXAS DA PISTA (EIXO) - TINTA ACRILICA COR AMARELA A BASE DE SOLVENTE	47,13	M2	R$20,14	R$949,20
3.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAXAS MONODIRECIONAL - RECUO DO CANTEIRO DA AV. 7 DE SETEMBRO	32,00	UNID	R$21,81	R$697,92
	TOTAL ITEM 3				**R$8.831,70**
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE; CONCRETO FCK 15 MPA; E= 6 CM	62,55	M2	R$29,00	R$1.813,95
4.2	PISO TATIL EM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CI:AR 1:3	8,00	M2	R$45,00	R$360,00
4.3	GUIA - VIGA EM CONCRETO ARMADO-RECUO CANTEIRO CENTRAL AV. 7 DE SETEMBRO ACESSO CENTER SHOPPING	2,40	M3	R$1.150,00	R$2.760,00
4.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,00	VB	R$450,00	R$450,00
	TOTAL ITEM 4				**R$5.383,95**

TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$130.531,62**