

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO RUA GUANABARA - VILA SÃO JOSE
Nº do contrato	803749/2014-0 Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	RUA GUANABARA- 337,50m								SINAPI 01/2015
1.1	DRENAGEM PLUVIAL								
1.1.1	Escavação mecanizada de valas	m3	588,90	9,30	24,00	11,53	6.790,02		73580
1.1.2	Reaterro de valas com material de jazida e compactação	m3	465,02	10,57	24,00	13,11	6.096,41		368+72888+jaz. Loc
1.1.3	Forn/ Assen./rejunt. de tubo de concr simples PS1 d=30cm	m	64,00	31,40	24,00	38,94	2.492,16		73730+7796
1.1.4	Forn/ Assen./rejunt. de tubo de concr simples PS1 d=40cm	m	140,00	42,59	24,00	52,81	7.393,40		73724+7781
1.1.5	Forn/ Assen./rejunt. de tubo de concr simples PS1 d=50cm	unid	90,00	63,43	24,00	78,65	7.078,50		73723+7795
1.1.6	Forn/ Assen./rejunt. de tubo de concr simples PS1 d=60cm	unid	90,00	80,64	24,00	99,99	8.999,10		73722+7791
1.1.7	Boca de Lobo p/ bueiro simples	unid	16,00	625,25	24,00	775,31	12.404,96		composição
1.1.8	Caixa de ligação com fundo e tampa de concreto (para D=30 a 60)	unid	7,00	672,25	24,00	833,59	5.835,13		composição
1.1.9	Caixa de ligação com fundo e tampa de concreto (para D=80 e 100)	unid	1,00	1.133,17	24,00	1.405,13	1.405,13		composição
1.2	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA:								
1.2.1	Sub-Base com 10cm de brita graduada	m3	270,00	113,00	24,00	140,12	37.832,40		73710
1.2.2	Regularização e compactação do sub-leito	m2	2.700,00	1,16	24,00	1,44	3.888,00		72961
1.2.3	Lajota Sextavada 8cm-Fck = 35Mpa (Forn./Assent./colchão areia-8cm)	m2	2.700,00	54,46	24,00	67,53	182.331,00		73764/005
1.2.4	Forn./Assent. De Meio Fio Pré Moldado 12X15X30X100CM	m	683,00	31,90	24,00	39,56	27.019,48		74223/001
1.2.5	For. e Espalhamento de Pó de Pedra e=0,5cm	m3	13,50	102,29	24,00	126,84	1.712,34		73817/001
1.3	CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE								
1.3.1	Aterro de Areia(Forn.,Transp., Aplic., Compac.)10cm	m3	126,90	58,91	24,00	73,05	9.270,05		368+74005/1+72888
1.3.2	Brita 3/4" - 4cm (Forn. Transp. Aplic. Compac.)	m3	13,50	111,82	24,00	138,66	1.871,91		74164/004
1.3.3	Contra Piso desempenado - espessura 5cm	m2	337,50	40,80	24,00	50,59	17.074,13		85181
1.3.4	Piso tátil de concreto (45x45x2,5cm), fornecimento e assentamento	m2	303,75	45,22	24,00	56,07	17.031,26		composição
1.4.2	PAVER 6cm-Fck = 35Mpa (Forn./Assent./colchão areia-6cm)	m2	965,25	53,40	24,00	66,22	63.918,86		73764/004
1.6	SINALIZAÇÃO VIARIA								
1.6.1	Placa de Sinalização vertical com tubo aço galvanizado 2 1/2"	unid	1,00	248,83	24,00	308,55	308,55		composição
1.6.2	Placa de obra - 2,00X1,25m padrao caixa em chapa aço galvanizado	m2	2,50	277,50	24,00	344,10	860,25		74209/001
1.7	Serviços Complementares								
1.7.1	Serviços Topograficos	m2	4.050,00	0,48	24,00	0,60	2.430,00		78472
	SINAPI DESONERADOJAN/2015 - FLORIANOPOLIS SC								
	ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS EM TODAS AS COMPOSIÇÕES								
	SÃO OS MESMOS DO SINAPI, OU SEJA, ENCARGOS SOCIAIS								
	DESONERADOS - 85,09% (HORA) E 48,65% (MÊS).								
							TOTAL	424.043,04	

23-set-15

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO RUA GUANABARA - VILA SÃO JOSE		
N° do contrato	803749/2014-0	Programa	

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
Responsável técnico pelos itens: MARIEL CASTELAN DA SILVA - crea 073.928-9		Responsável técnico pelos itens:		Data					
								BDI 24	

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes