



PLANILHA PARA CALCULAR VOL. DE CORTE E ATERRO				
DESCRIÇÃO	LARGURA - X	ALTURA - Y	ESCAVAÇÃO m³	REATERRO m³
TUBOS Ø 30	1,00	1,00	1,00	0,88
TUBOS Ø 40	1,10	1,10	1,21	1,01
TUBOS Ø 50	1,40	1,20	1,68	1,40
TUBOS Ø 60	1,50	1,30	1,95	1,57
TUBOS Ø 80	1,80	1,50	2,70	2,07
TUBOS Ø 100	2,10	1,70	3,57	2,62
CAIXA LIGAÇÃO				
BOCA DE LOBO			1,20	

EMPRESA:

**Ezatta Engenharia**

ART N° 5588180-5 e 5586291-1

ENDERECO:  
RUA RUI BARBOSA - 2296, 501  
SANTA TEREZINHA - ARARANGUÁ - SC  
CNPJ: 13.078.810/0001-40  
FONE:  
48-3522-3276 / 9926-5593

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO

PROJETO:

RUA GUANABARA - B SÃO JOSÉ - ARARANGUÁ - SC

DATA:  
23 - SETEMBRO - 2015

AREA:

2.700,00 m²

DESC:

BOCA DE LOBO SIMPLES

ESCALA:

SEM

PRANDIAE:  
08/10

PREFEITURA:

RESP. TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ

DEYVIDI MATOS DE BORBA  
Engenheiro Agrônomo  
CREA-SC 082.343-8

MARIEL CASTELANI DA SILVA  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 073.928-9