# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
## SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Objeto: pavimentação asfaltica
Local: Rua Porfirio Lopes de Aguiar
Trecho: entre a Avenida Sete de Setembro e a rua Rui Barbosa
Bairro: Cidade Alta
Araranguá - SC
Extensão: 498,16 m
Data: Março/2016

| PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTOS ESTIMADOS DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SINAPI** | **Item** | **Etapa da Obra / Serviço** | **Quantidades** | **Unid.** | **Custo Unit.** | **TOTAL** |
| | **1** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | |
| 9537 | 1.1 | VARRIÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE | 3.806,00 | M2 | R$0,50 | R$1.903,00 |
| | | **TOTAL ITEM 1** | | | | **R$1.903,00** |
| | **2** | **PAVIMENTAÇAO ASFALTICA** | | | | |
| | **2.1** | **Rua Porfirio Lopes de Aguiar** | | | | |
| 72943 | 2.1.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C (1ª CAMADA - REPEREFILAGEM) | 3.806,00 | M2 | R$1,72 | R$6.546,32 |
| 72943 | 2.1.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO RR 2C ( 2ª CAMADA - CAPA ASFALTICA) | 3.609,00 | M2 | R$1,72 | R$6.207,48 |
| 72965 | 2.1.3 | REPERFILAGEM ASFALTICA CBUQ ESP.=3,5 CM | 334,36 | T | R$272,48 | R$91.106,41 |
| 72965 | 2.1.4 | CAPA ASFALTICA CBUQ ESP.= 3,5 CM | 317,05 | T | R$272,48 | R$86.389,78 |
| 83357 | 2.1.5 | TRANSPORTE COMERCIAL DA MASSA ASFLATICA C/ BASC. ROD. PAV. DMT 12 km | 19.620,00 | M3/KM | R$0,86 | R$16.873,20 |
| | | **TOTAL ITEM 2** | | | | **R$207.123,19** |
| | **3** | **SINALIZAÇAO VIARIA** | | | | |
| Composição | 3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL "PARE" R1- OCTOGONAL L 25, C/ POSTE DE FE GALV. 2" | 2,00 | UNID | R$311,04 | R$622,08 |
| Composição | 3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - "FAIXA DE PEDESTRE" - A32 , C/ POSTE DE FE GALV. 2" | 9,00 | UNID | R$311,04 | R$2.799,36 |
| Composição | 3.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL "VELOCIDADE MAXIMA 40 KM" - R-19 A, C/ POSTE FE GALV. 2" | 4,00 | UNID | R$311,04 | R$1.244,16 |
| Composição | 3.4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL "PROIBIDO ESTACIONAR" - R-6a , C/ POSTE FE GALV. 2" | 3,00 | UNID | R$311,04 | R$933,12 |
| 72947 | 3.6 | PINTURA EM FAIXAS DE PEDESTRE E TRAVESSIA ELEVADA - TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE | 92,04 | M2 | R$25,45 | R$2.342,42 |
| 72947 | 3.7 | PINTURA FAIXAS DA PISTA (BORDOS) - TINTA ACRILICA COR BRANCA A BASE DE SOLVENTE | 86,04 | M2 | R$25,45 | R$2.189,72 |
| 72947 | 3.8 | PINTURA FAIXAS DA PISTA (EIXO) - TINTA ACRILICA COR AMARELA A BASE DE SOLVENTE | 47,13 | M2 | R$25,45 | R$1.199,46 |
| | | **TOTAL ITEM 3** | | | | **R$11.330,32** |
| | **4** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | |
| 9537 | 4.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 3.806,00 | M2 | R$0,30 | R$1.141,80 |
| | | **TOTAL ITEM 4** | | | | **R$1.141,80** |
| | | | | | | |
| | | **TOTAL DO ORÇAMENTO** | | | | **R$221.498,31** |