CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: **RUA DAS REAIS**
LOCAL: DIVINÉIA
DATA BASE: 04/2020 SINAPI
BDI: INDICADO ABAIXO
LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO

CONVÊNIO: RECURSO PRÓPRIO/PARCERIA
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

ORÇAMENTO GLOBAL

MACRO ITEM	ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO - ORÇADO						REFERÊNCIA	OBSERVAÇÕES
			UNID	QTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL		
	1	**DRENAGEM PLUVIAL**						**36.477,74**		
	1.1	**ESCAVAÇÃO** MECANIZADA DE REDE PLUVIAL	m³	**349,02**	5,12	25,00	6,40	2.233,73	90106	
	1.2	**REATERRO** MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA	m³	**278,00**	6,38	25,00	7,98	2.218,44	93371	
	1.3	LASTRO DE **BRITA** N. 02 EXTENSÃO - 0,5 x L x 0,10	m³	**13,10**	95,00	25,00	118,75	1.555,63	88549	
	1.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE **300 MM**, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	**50,00**	40,00	25,00	50,00	2.500,00	95567	
	1.5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE **400 MM**, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	**212,00**	55,00	25,00	68,75	14.575,00	95571	
	1.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE **500 MM**, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	**0,00**	70,00	25,00	87,50	-	95569	
	1.7	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE **600 MM**, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	**0,00**	82,00	25,00	102,50	-		
	1.8	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE **800 MM**, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	**0,00**	150,00	25,00	187,50	-		
	1.9	**MANTA** GEOTÉXTIL 200G/M² PARA TUBOS	m²	**192,97**	5,52	25,00	6,90	1.331,49	73881/001	
	1.10	CAIXA DE **BOCA DE LOBO** PROJ. TIPO GRELHA	UNID.	**10,00**	665,00	25,00	831,25	8.312,50	83659	
	1.11	CAIXA DE **PASSAGEM** COM TAMPA	UNID.	**5,00**	600,15	25,00	750,19	3.750,95	74206/002	prancha detalhe
				-	-		-	-		
	2	**PAVIMENTAÇÃO**					-	**165.756,85**		
	2.1	TERRAPLANAGEM	m²	**2116,40**	1,20	25,00	1,50	3.174,60	72961	Ext. da Via x (Largura lajota) + LIMPA RODA
	2.2	**BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES** COMPACTADADA 10 cm	m³	**211,64**	92,00	25,00	115,00	24.338,60	ins4721	Area de lajota * 0,10
	2.3	COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA 5 cm (EXCLUSO ESPALHAMENTO)	m³	**105,82**	28,00	15,00	32,20	3.407,40	ins 000360	área *0,05
	2.4	**LAJOTA DE CONCRETO** FORNECIMENTO SEXTAVADO 8cm (Fck=35,0 MPa) **PREFEITURA**	m²	**243,72**	34,78	15,00	40,00	9.748,80	SINAPI92394	
	2.4.1	**LAJOTA DE CONCRETO** FORNECIMENTO SEXTAVADO 8cm (Fck=35,0 MPa) **MORADORES**	m²	**1872,68**	34,78	15,00	40,00	74.907,20	SINAPI92394	
	2.5	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA E **ESPALHAMENTO DE AREIA**	m²	**2116,40**	12,00	25,00	15,00	31.746,00	88260 E 88316	
	2.6	**MEIO FIO** 12X10X30x100cm (Fck = 20.0 MPa) **PREFEITURA**	m	**0,00**	18,50	15,00	21,28	-	94273	
	2.6.1	**MEIO FIO FORNECIMENTO** 12X10X30x100cm (Fck = 20.0 MPa) **MORADORES**	m	**468,10**	18,50	15,00	21,28	9.961,17	ins 4059	
	2.7	**MEIO FIO TRAV. FORNECIMENTO** 10X10X30x100cm (Fck = 20.0 MPa) **PREFEITURA**	m	**16,00**	15,50	15,00	17,83	285,28	94273	
	2.7.1	**MEIO FIO TRAV. FORNECIMENTO** 10X10X30x100cm (Fck = 20.0 MPa) **MORADORES**	m	**0,00**	15,50	25,00	19,38	-	88309 E 88316	
	2.8	**MÃO DE OBRA** PARA COLOCAÇÃO DE **MEIO FIO MORADORES**	m	**545,03**	10,50	25,00	13,13	7.156,24	ins 4059	
	2.9	**REGULARIZAÇÃO** DA PAVIMENTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA 0,05m INCLUSO TRANSPORTE	m³	**10,58**	78,00	25,00	97,50	1.031,55	73817/001	
					-		-	-		

			TOTAL	**202.234,58**	**R$/m²** **R$ 95,56**
RECURSO PROPRIETARIOS ITEM 2.4.1 e 2.6 e 2.8 lajota e meio fio excluso limpa rodas, cruzamentos e área públicas	**42,48%**		**R$ 85.899,92**	**R$/m²**	**R$ 45,87**
RECURSO PREFEITURA	**57,52%**		**R$ 116.334,66**		**R$ 49,69**