CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÕES

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

LOCAL: **REFORMA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL**

DATA BASE: JUNHOI 2022 (Obs. Utilizado SICRO OUTUBRO/2018 Onerado, por ausência de mais recentes, e dispensado atualização de custos para a data base considerada)
BDI: INDICADO ABAIXO
LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO

MACRO ITEM	SUB ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTIDADE	PREVISTO - ORÇADO UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	REFERÊNCIA
1	1	**PISO**						**R$ 28.198,23**	
	1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	245,00	R$ 5,00	22%	R$ 6,10	R$ 1.494,50	97622
	1.3	RETIRADA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL	M2	245,00	R$ 9,00	22%	R$ 10,98	R$ 2.690,10	MERCADO
	1.4	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃ	M2	245,00	R$ 36,45	22%	R$ 44,47	R$ 10.894,91	94438
	1.5	DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	245,00	43,89	**22%**	R$ 53,55	R$ 13.118,72	89171
4	2	**PAREDE**						**R$ 11.739,48**	
	2.1	**APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES,**	**M2**	**800,00**	**R$ 2,18**	**22%**	**R$ 2,66**	**R$ 2.127,68**	88485
	2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE **PINTURA** COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, **EXISTENTES (3 DEMÃOS)**	M2	547,5	14,39	22%	17,5558	R$ 9.611,80	88489
6		**ABERTURAS**						**R$ 6.417,20**	
	6.1	JANELA BASCULANTE 1,50 X 2,00 M MANUTENÇÃO - ESCARIAÇÃO PARA ABERTURA BASCULANTE	UND	30,00	R$ 100,00	22%	R$ 122,00	R$ 3.660,00	90844
	6.7	PINTURA PORTAS E GRADES	M2	80,00	R$ 28,25	22%	**R$ 34,47**	R$ 2.757,20	102230
7		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 34.175,25**	
	7.1	NOVA INsTALAÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE NOVOS ACABAMENTOS, LUMINÁRIAS DE SOBREPOR E PONTOS PARA AR	PT	560,25	R$ 50,00	22%	R$ 61,00	R$ 34.175,25	91834
8		**COBERTURAS E DIVERSOS**						**R$ 15.133,92**	
	8.1	ARMAÇÃO EM MADEIRA TRATADA PONTALETEADA	M2	50,00	R$ 35,20	22%	R$ 42,94	R$ 2.147,20	92566
	8	**MADEIRAMENTO PARA TELHA FIBROCIMENTO**	**M2**	**50,00**	**R$ 19,31**	**22%**	R$ 23,56	R$ 1.177,91	92566
	9.3	TELHAMENTO COM FIBROCIMENTO 6.MM	M2	R$ 50,00	R$ 43,59	22%	R$ 53,18	R$ 2.658,81	94207
	9.7	CALHA EM 50CM ENTRE TELHADOS	M	R$ 100,00	R$ 75,00	22%	R$ 91,50	R$ 9.150,00	94228
							TOTAL	**R$ 95.664,07**	

Araranguá 12 de maio de 2021

ENG. CIVIL CRISTIANO CORAL
CREA/SC 99.479-8
Diretor de Obras e Seviços Urbanos de Araranguá

CÉSAR ANTÔNIO CESA
Prefeito Municipal de Araranguá

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
CNPJ: 82.911.249/0001-13
CIDADE: ARARANGUÁ-SC
OBJETO: REFORMA DA UAB
LOCAL: ARARANGUÁ-SC

CRONOGRAMA									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	**VALOR DOS SERVIÇOS**	**MÊS 01**	**% EXEC.**	**MÊS 02**	**% EXEC.**	**MÊS 03**	**% EXEC.**	**% EXEC. TOTAL**
PISO	R$ 28.198,23	R$ 9.305,42	33%	R$ 9.305,42	33%	R$ 9.587,40	34%	100%
PAREDES	R$ 11.739,48	R$ 3.874,03	33%	R$ 3.874,03	33%	R$ 3.991,42	34%	100%
ABERTURAS	R$ 6.417,20	R$ 2.117,68	33%	R$ 2.117,68	33%	R$ 2.181,85	34%	100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 34.175,25	R$ 11.277,83	33%	R$ 11.277,83	33%	R$ 11.619,59	34%	100%
COBERTURAS E DIVERSOS	R$ 15.133,92	R$ 4.994,19	33%	R$ 4.994,19	33%	R$ 5.145,53	34%	100%
TOTAL	**R$ 95.664,07**							

Prefeitura Municipal de Araranguá
Cristiano Coral
Secretário de Obras