AVENIDA XV DE NOVEMBRO

SIMBOLOGIA E CONVENÇÕES

- Eletroduto embutido no teto ou parede
- Eletroduto embutido no solo
- Condutores neutro, fase, retorno e terra respectivamente
- Eletroduto que sobe
- Eletroduto que desce
- Acionador de alarme tipo quebre o vidro
- Central de alarme de incendio
- Acionador manual de alarme tipo quebre o vidro.
- Detector de fumaça e calor
- E — Tomada para luminária tipo bloco autonomo, 39 LEDs 70 lumens, instalada a 210 cm do piso acabado Tensão de alimentação 220 V, tensão de serviço 4 V.
- P — Tomada para luminária tipo bloco autonomo, projetor 2x 55 W, 2x 1200 lumens, instalada a 210 cm do piso acabadoTensão de alimentação 220 V, T. de serviço 12 V.
- Projetor tipo bloco autonomo, Halogena 2x 55 W, 2x 1200 lumens, instalada a 210 cm do piso acabadoTensão de alimentação 220 V, T. de serviço 12 V.
- SAÍDA — Luminária de sinalização de saida, tipo bloco autonomo instalada a 210 cm do piso acabadoTensão de alimentação 220 V, T. de serviço 12 V.

OBS - Por tratar-se de iluminação e sinalização tipo bloco autonomo, não há a necessidade de instalação de circuito especial 220 v exclusivo para o sistema.

- Eletroduto não cotado, é bitola 3/4"

HALL ADMINISTRATIVO
ÁREA: 52,67 m²
PISO CERÂMICO

SALA 02
ÁREA: 19,96 m²
PISO CERÂMICO

SALA 01
ÁREA: 19,96 m²
PISO CERÂMICO

SALA 03
ÁREA: 19,96 m²
PISO CERÂMICO

WC DEF.
ÁREA: 3,29 m²
PISO CERÂMICO
2,33

WC DEF.
ÁREA: 3,29 m²
PISO CERÂMICO
2,33

26,67

RECEPÇÃO/ADM.
ÁREA: 26,67 m²
PISO CERÂMICO

52,67

ALMOX.
ÁREA: 13,34 m²
PISO CERÂMICO

A. SERV.
ÁREA: 13,34 m²
PISO CERÂMICO

LAVABO
ÁREA: 1,20 m²
PISO CERÂMICO

COZINHA / SERVIÇOS
ÁREA: 71,96 m²
PISO CERÂMICO

220

HALL PRINCIPAL DE EVENTOS
ÁREA: 437,00 m²
PISO CERÂMICO

CIRCULAÇÃO
PISO CERÂMICO

HALL DE APOIO EVENTOS
ÁREA: 19,96 m²
PISO CERÂMICO

PALCO

CARGA/DESCARGA
ÁREA: 8,00 m²
PISO CERÂMICO

BANHO
ÁREA: 2,10 m²
PISO CERÂMICO

DESC.
ÁREA: 2,10 m²
PISO CERÂMICO

CAMARIM
ÁREA: 17,68 m²
PISO CERÂMICO

WC DEF.
ÁREA: 3,29 m²
PISO CERÂMICO
2,0

26,67

CANCHA DE BOCHA
ÁREA: 330,00 m²
PISO CERÂMICO

ÁREA DE ATIVIDADES
ÁREA: 330,00 m²
PISO CERÂMICO

HALL DE APOIO EVENTOS
ÁREA: 330,00 m²
PISO CERÂMICO

Central Alarme Incendio

Setor 1

SAÍDA — Acionador de alarme tipo quebra vidro (Push button) com sirene incorporada cx 5x 10 h 1,5 m

Setor 5

Setor 2

Acionador de alarme tipo quebra vidro (Push button) com sirene incorporada cx 5x 10 h 1,5 m

Setor 4

Acionador de alarme tipo quebra vidro (Push button) com sirene incorporada cx 5x 10 h 1,5 m

Setor 3

Acionador de alarme tipo quebra vidro (Push button) com sirene incorporada cx 5x 10 h 1,5 m

NUMERO TOTAL DE SETORES = 05

4.3.6 Planilha de dimensionamento do sistema

a) Sistemas através de blocos autônomos não necessitam de planilha de dimensionamento;
IN nº 011/DAT/CBMSC – Sistema de Iluminação de Emergência

OBS - Por tratar-se de iluminação e sinalização tipo bloca autonomo, não há a necessidade de instalação de circuito especial 220 v exclusivo para o sistema.

SETEL ENGENHARIA ELÉTRICA PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RUA A ELÉTRICA 02 FONE/FAX 3522 0267 - ARARANGUÁ - SC	ESCALA: INDICADA PRANCHA: B - 01/02
OBRA: CENTRO DE ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE	
LOCAL: Avenida XV de Novembro, Mato Alto, Araranguá - SC	
- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO	DATA: 25/05/2013 DESENHO: MARCUS
PROPRIETÁRIO: P M ARARANGUÁ	PROJETO: GERSON PAULINO GERSON PAULINO Engenheiro Eletricista CREA SC 007373-9