**MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ**
**SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

# MEMORIAL DESCRITIVO

# CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA – SANGA DA TOCA

## ESTRADA GERAL, ANEXO AO CEMITÉRIO DE SOARES, BAIRRO SANGA DA TOCA

## ÁREA = 107,58 m²

# ARARANGUÁ/SC

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/03/2023 14:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p640b68b3e83b2.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991

**1) OBJETIVO:** O presente termo de referencia tem por objetivo especificar a execução da construção da capela mortuária no Bairro Sanga da Toca. Faz-se necessário a construção, pois não há local para velar os sepultamentos.

**2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** A construção da capela mortuária será em alvenaria e estrutura de concreto com laje. Toda a execução deverá seguir o projeto arquitetônico e a planilha orçamentária que consta em anexo.

**3) FUNDAÇÕES:** Serão feitas de acordo com o projeto, com sapatas de 70 x 80 cm armadas e com 20 centímetros de altura, devidamente armada com ferro 8 mm (5/16") a cada 8 cm, e com espera para os pilares com ferro de 10 mm que serão dispostos sobre as sapatas concretadas posteriormente. Será executada viga de baldrame onde haverá a execução de paredes, a viga será em concreto armado, para resistir os esforços de compressão aplicados pela parede, utilizados ferros 8 mm (5/16"). A viga será toda impermeabilizada com duas demãos nas faces laterais e superior.

**4) ALVENARIAS:** As alvenarias serão de 15 cm de espessura, executadas com tijolos cerâmicos de 9 furos, apropriado ao fim que se destina. Não será aceito blocos com defeitos aparente, rachaduras e desempenados. Os tijolos serão assentados com argamassa (cimento, cal, areia média com traço

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/03/2023 14:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p640b68b3e83b2.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991

1:2:8). As alturas a serem executadas deverão atingir as alturas de corte conforme projeto arquitetônico.

**5) CONTRAPISO:** O contrapiso será executado de concreto com 4,0 cm de espessura sobre a camada da brita.

**6) LAJE:** A laje será pré-moldada com treliças em uma direção. Na laje da área deverá receber impermeabilização em manta asfáltica.

**7) PINTURA:** A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Será feito o lixamento de toda a superfície a ser pintada.

O serviço de pintura deverá ser executado em três demãos. Na sala principal deverão ser aplicadas duas demãos de massa corrida, inclusive na laje. As portas deverão receber tinta esmalte de primeira qualidade.

Araranguá, 15 de fevereiro de 2023

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
10/03/2023 14:28:11

Cristiano Coral
Engenheiro Civil
CREA/SC nº 99.479-8
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Araranguá

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/03/2023 14:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p640b68b3e83b2.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991