PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	RUA GUANABARA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2022.xls)	04-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	ARARANGUÁ	24,20%	22,18%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS									**134.160,54**
1.			**RUA GUANABARA**					**-**	**134.160,54**
1.1.			**CALÇADAS E ACESSIBILIDADE**					**-**	**131.432,62**
1.1.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.379,26	1,03	BDI 1	1,28	1.765,45
1.1.2.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	55,17	120,00	BDI 1	149,04	8.222,54
1.1.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.379,26	1,03	BDI 1	1,28	1.765,45
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	220,68	1,95	BDI 1	2,42	534,05
1.1.5.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1.379,26	1,37	BDI 1	1,70	2.344,74
1.1.6.	COMPOSIÇÃO	04	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM MATERIAL PÓ DE PEDRA	M2	1.080,84	64,87	BDI 1	80,57	87.083,28
1.1.7.	COMPOSIÇÃO	05	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM MATERIAL PÓ DE PEDRA.	M2	298,43	71,17	BDI 1	88,39	26.378,23
1.1.8.	COMPOSIÇÃO	01	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 10X10X30	M	96,00	28,00	BDI 1	34,78	3.338,88
1.2.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**2.727,92**
1.2.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	79,71	BDI 1	99,00	198,00
1.2.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,29	558,00	BDI 1	693,04	894,02
1.2.3.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	15,00	87,81	BDI 1	109,06	1.635,90

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARARANGUÁ

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/06/2023 16:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p648a1abe47d5f.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	RUA GUANABARA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2022.xls)	04-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	ARARANGUÁ	24,20%	22,18%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS									**134.160,54**

Local

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristiano Coral
CREA/CAU: 99479-8
ART/RRT: 0

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
14/06/2023 16:53:17

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/06/2023 16:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p648a1abe47d5f.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991