CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 03-2023.xls)	03-23 (N DES.)	TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04	ARARANGUÁ	22,39%	15,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04									**474.102,17**	
1.			**TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04**					**-**	**474.102,17**	
1.1.			**ADM LOCAL**					**-**	**18.970,45**	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	14	ADM LOCAL	UND	1,00	15.500,00	BDI 1	18.970,45	18.970,45	RA
1.2.			**CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**16.665,10**	
1.2.1.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	1.361,64	BDI 1	1.666,51	16.665,10	RA
1.3.			**MOBILIZAÇÃO**					**-**	**4.449,15**	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	15	MOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	3.635,22	BDI 1	4.449,15	4.449,15	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**303.522,76**	
1.4.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.661,92	1,07	BDI 1	1,31	2.177,12	RA
1.4.2.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	382,24	12,68	BDI 1	15,52	5.932,36	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	764,48	2,32	BDI 1	2,84	2.171,12	RA
1.4.4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	216,05	135,00	BDI 1	165,23	35.697,94	RA
1.4.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.290,13	1,00	BDI 1	1,22	11.333,96	RA
1.4.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	199,43	135,00	BDI 1	165,23	32.951,82	RA
1.4.7.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.575,50	1,00	BDI 1	1,22	10.462,11	RA
1.4.8.	COMPOSIÇÃO	06	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.661,92	12,94	BDI 1	15,84	26.324,81	RA
1.4.9.	Composição	13	PINTURA DE LIGAÇÃO CATIÔNICA RR-2C	M2	1.661,92	1,97	BDI 1	2,41	4.005,23	RA
1.4.10.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	83,10	1.566,64	BDI 1	1.917,41	159.336,77	RA
1.4.11.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.743,00	1,00	BDI 1	1,22	11.886,46	RA
1.4.12.	SICRO	4915777	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	m	74,39	13,65	BDI 1	16,71	1.243,06	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**126.045,56**	
1.5.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,36	635,25	BDI 1	777,48	3.389,81	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/08/2023 13:52 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p64dfa1d76a93e.
POR CRISTIANO CORAL

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 03-2023.xls)	03-23 (N DES.)	TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04	ARARANGUÁ	22,39%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04									**474.102,17**	
1.5.2.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	15,00	73,06	BDI 1	89,42	1.341,30	RA
1.5.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.004,49	5,06	BDI 1	6,19	12.407,79	RA
1.5.4.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	90,75	BDI 1	111,07	333,21	RA
1.5.5.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	218,66	24,99	BDI 1	30,59	6.688,81	RA
1.5.6.	SICRO	5219643	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	648,00	75,52	BDI 1	92,43	59.894,64	RA
1.5.7.	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA 2,00X1,00	UNID	5,00	2.090,99	BDI 1	2.559,16	12.795,80	RA
1.5.8.	SICRO	5219606	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	588,00	40,57	BDI 1	49,65	29.194,20	RA
1.6.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**4.449,15**	
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	16	DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	3.635,22	BDI 1	4.449,15	4.449,15	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARARANGUÁ
Local

quarta-feira, 16 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: 0

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
18/08/2023 13:52:35
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/08/2023 13:52 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p64dfa1d76a93e.
POR CRISTIANO CORAL