REALIZE
ARQUITETURA E ENGENHARIA

Realize Arquitetura e Engenharia

CREA - SC: 136340-7
Contato: 48 3527-0090
realize_eng@hotmail.com
realize_arq@hotmail.com
Endereço: Rua Amaro José Pereira, n 2493, sala 02

Cliente: Prefeitura Municipal de Araranguá
Obra: Projeto Praça Polícia Rodoviária

Local: Rua projetada nº 1, bairro Polícia Rodoviária, Araranguá - SC

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

Quantitativo

Resumo	Descrição	Qtdd	Unidade	Status
Serviços iniciais	Instalação provisória de sanitário	5,00	m²	
	Abrigo provisório	18,00	m²	
	Placa de obra	3,00	m²	
	Placa de responsáveis	3,00	m²	
	Tapume	#REF!	m	
Cancha de Bocha	Telha de fibrocimento	169,98	m²	
	Trama de madeira	169,98	m²	
	Tesoura vão de 5,5m	17,00	m	
	Tesoura vão de 2,0m	6,00	m	
	Calha	65,62	m	
	Areia compactada	18,67	m³	
	Bloco de concreto 14cm	25,88	m²	
	Hidrofugante	51,76	m²	
	Alvenaria (banco)	10,46	m²	
	Aterro (banco)	2,74	m³	
	Contrapiso armado 5cm (banco)	15,84	m²	
	Fundo selador (banco)	32,52	m²	
	Pintura (banco)	32,52	m²	
	Sapata - Escavação	6,78	m³	
	Sapata - Armação 8,0mm	85,00	kg	
	Sapata - Concreto C-25	2,12	m³	
	Baldrame - Forma	50,40	m²	
	Baldrame - Armação 5,0mm	54,42	kg	
	Baldrame - Armação 8,0mm	122,37	kg	
	Baldrame - Concreto	3,02	m³	
	Pilar - Forma	81,27	m²	
	Pilar - Armação 5,0mm	96,76	kg	
	Pilar - Armação 8,0mm	168,43	kg	
	Pilar - Concreto	4,06	m³	
	Viga - Forma	50,40	m²	
	Viga - Armação 5,0mm	54,42	kg	
	Viga - Armação 8,0mm	125,25	kg	
	Viga - Concretagem	3,02	m³	

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
05/10/2023 10:09:53
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

REALIZE
ARQUITETURA E ENGENHARIA

Realize Arquitetura e Engenharia

CREA - SC: 136340-7
Contato: 48 3527-0090
realize_eng@hotmail.com
realize_arq@hotmail.com
Endereço: Rua Amaro José Pereira, n 2493, sala 02

Cliente: Prefeitura Municipal de Araranguá
Obra: Projeto Praça Polícia Rodoviária

Local: Rua projetada nº 1, bairro Polícia Rodoviária, Araranguá - SC

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS


Pavimentação	Contrapiso espessura 8 cm	75,32	m²	
	Piso emborrachado em placas 50x50x0,2cm	75,32	m²	
	Areia fina	28,80	m³	
	Grama sintética	56,64	m²	
	Pavimento intertravado (paver) cor natural	428,44	m²	
	Pavimento intertravado (paver) colorido	98,92	m²	
	Piso tátil	51,52	m²	
	Lona plástica	527,36	m²	
	Meio-fio de travamento	380,43	m	
	Meio fio da Rua	229,11	m	
Paisagismo	Grama esmeralda	109,28	m²	
	Moreia (arbusto florífero)	34,00	Unidade	
	Álisso (arbusto florífero)	26,00	Unidade	
	Palmeira família	4,00	Unidade	
	Jasmin-Manga (arbusto de folhagem)	1,00	Unidade	
Mobiliário fixo	Banco estrutura de metal e assento em madeira	4,00	Unidade	
	Bicicleta tripla	1,00	Unidade	
	Alongador 3 alturas (acadêmia)	1,00	Unidade	
	Rotação vertical duplo (acadêmia)	1,00	Unidade	
	Surf duplo (acadêmia)	1,00	Unidade	
	Pressão pernas triplo (acadêmia)	1,00	Unidade	
	Esqui Triplo (acadêmia)	1,00	Unidade	
	Simulador de remo individual (acadêmia)	1,00	Unidade	
	Simulador de caminhada tripo (acadêmia)	1,00	Unidade	
	Escorregador	1,00	Unidade	
	Gongorra	1,00	Unidade	
	Lixeira	1,00	Unidade	
	Balanço duplo	1,00	Unidade	
	Domos	1,00	Unidade	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO CANCHA DE BOCHA


<Qtdd. de Telhado>

A	B
Material: Nome	Material: Área
Telha - Fibrocimento	169,95 m²



Tesouras com vãos de 5,5m Quantidades: 17 unidades


Tesouras com vãos de 2,0m Quantidades: 6 unidades



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO CANCHA DE BOCHA

<Qtdd. de Calha>	
A	B
Tipo	Comprimento
15x20cm	65,62



Qtdd. de Areia Compactada	
Material	Volume
Areia Compactad	18,87 m³




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO CANCHA DE BOCHA

<Qtdd. de Alvenaria>	
A	B
Tipo	Área
Parede de bloco de concreto 14cm	25,88 m²

<Qtdd. de Hidrofugante>	
A	B
Material: Nome	Material: Área
Pintura Hidrofugante	51,76 m²



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO BANCO EM ALVENARIA


	Comprimento (m)	Altura (m)	Largura (m)	Altura (m)	Área (m²)
Banco executado in-loco (alvenaria)	7,8	0,6			4,68
	6,6	0,6			3,96
			0,24	0,6	0,14
			0,24	0,6	0,14
	7,8	0,1			0,78
	6,6	0,1			0,66
			0,46	0,1	0,05
			0,46	0,1	0,05
				Total:	10,46

	Comprimento (m)	Altura (m)	Largura (m)	Altura (m)	Volume (m³)
Banco executado in-loco (aterro)	7,8		0,24	0,6	1,12
	7,8		0,46	0,1	0,36
	6,6		0,24	0,6	0,95
	6,6		0,46	0,1	0,30
				Total:	2,74

	Comprimento (m)		Largura (m)		Área (m²)
Banco executado in-loco (contrapiso armado 5cm)	7,8		0,5		3,90
	7,8		0,6		4,68
	6,6		0,5		3,30
	6,6		0,6		3,96
				Total:	15,84

		Área (m²)
Banco executado in-loco (Pintura)	<Qtdd. Pintura bancos>	
	Total:	32,52

A	B
Material: Nome	Material: Área
Pintura acrílica na cor cinza escuro	32,52 m²




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL


QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

<Qtdd. de Contrapiso e Piso Emborrachado>

A	B
Material	Área
Base Concreto	75,32 m²



Qtdd. de Areia Fina	
Material	Volume
Areia Fina	28,80 m³




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

<Qtdd. Grama Sintética>

A	B
Tipo	Área
Grama Sintetica	56,64 m²




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

<Qtdd. de Paver>


A	B
Material	Área
Contrapiso 8cm + paver cinza 8cm	355,84 m²
Contrapiso 8cm + PAVER CLARO	72,60 m²
Contrapiso 8cm + PAVER VERMELHO	98,92 m²



<Qtdd. Piso tátil>

A	B
Tipo	Contagem
Sinalização tátil - NBR 9050	19
Sinalização tátil alerta - NBR	52
Sinalização tátil direcional - N	27
Sinalização tátil direcional - N	412
Sinalização tátil direcional - N	778
Total geral: 1288	

Quant.: 1288 uni.
Área: 51,52 m²




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

<Qtdd. de Meio-fio>

A	B
Tipo	Comprimento
Meio fio da rua	229,11 m
Meio-fio de travamento	350,43 m




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL


QUANTITATIVO DE PAISAGISMO

<Qtdd. Grama Esmeralda>

A	B
Tipo	Área
Grama esmeralda	109,28 m²




Moreia 34 unidades




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO DE PAISAGISMO

Álisso 26 unidades




Palmeira família 4 unidades



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO DE PAISAGISMO


Jasmin-Manga uma unidade




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO DE MOBILIÁRIO FIXO

Bancos




Academia




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL

QUANTITATIVO DE MOBILIÁRIO FIXO

Brinquedos



Lixeira



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/10/2023 10:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p651eb5a7ef031.
POR CRISTIANO CORAL