MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSARELAS A-CESSO A PRAIA MORRO DOS CONVENTOS

MORRO DOS CONVENTOS

ARARANGUÁ/SC

DESCRIÇÃO

1 – PRELIMINAR

Este memorial descritivo vem nortear às obras a execução e reforma de passarelas em madeira tratada que dão acesso a praia do Balneário Morro dos Conventos.

2 – DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS

Os Itens a serem construídos serão:

- Passarelas de acesso a praia: Em frente a rua Um , em frente a Rua Um, em frente a Rua Bagé, em frente a Rua Soledade.
- Uma passarela entre as dunas e a falésia de acesso a gruta;
- Uma passarela na subida das Furnas;
- Reconstrução das rampas de acesso ao deck principal.

PASSARELAS

Deverão ser construídas passarelas em madeira tratada autoclavada com estrutura em eucalipto e piso em deck de pinus, todos tratados com autoclave, que darão acesso aos banhistas a beira mar. Os locais serão: Em frente a rua Um , em frente a Rua Um, em frente a Rua Bagé, em frente a Rua Soledade, Uma passarela na subida das Furnas todas conforme projeto. Também será construída uma passarela entre as Dunas e a Falésia que dará acesso a furna ou caverna. As passarelas deverão ser executadas de maneira que fiquem elevadas do solo. Os pilares das passarelas deverão ter em média 20cm de diâmetro, dispostas a cada 2m em linha, e serem de madeira de eucalipto. Serão duas linhas de pilares que receberão as bancas (16 a 20cm) e em seguida os barrotes 12 a 15cm a cada 40cm, em seguida a execução do piso em folha de deck. Os guarda-corpos também serão feios de madeira roliça e deverão estar a 1,10m de altura.

Ressalto que os pregos para fixação do deck deverão ser de material inoxidável.

3 - COMPLEMENTARES

Os serviços serão deverão prestados com mão de obra e material de excelente qualidade. A contratada é responsável por toda segurança e contribuições de seus funcionários.

Todas as obras antes em sua finalização deverão estar limpas e sem restos de entulho.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO CORAL
Data: 05/08/2025 10:07:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristiano Coral
Engenheiro Civil
CREA/SC nº 99.479-8
Fiscal de Obras
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Araranguá