ORÇAMENTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: PASSARELAS
LOCAL: MORRO DOS CONVENTOS, ARARANGUÁ/SC
DATA BASE: SINAPI 07/2025
BDI: 23,41%
LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO

SUB ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	REFERÊNCIA
1	**PASSARELAS**						**R$ 492.778,78**	
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M	M3	88,85	R$ 102,21	23,41%	R$ 126,14	R$ 11.207,30	93358
1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,80 M3), LARGURA DE 1,50M A 2,50M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊCIA	M3	1212,65	R$ 6,64	23,41%	R$ 8,19	R$ 9.936,97	90091
1.3	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 12 A 15CM, H= 3,00M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (GUARDA CORPO (1830) E SINALIZAÇÃO DE TRILHA (200))	M	2326,36	R$ 15,62	23,41%	R$ 19,28	R$ 44.844,41	4115
1.4	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 16 A 20CM, H= 6,00M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	4826,57	R$ 26,41	23,41%	R$ 32,59	R$ 157.310,37	4119
1.5	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPÊ CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DE 9,5 A 10CM X 2 A 2,5CM	M2	1125,15	R$ 63,02	23,41%	R$ 77,77	R$ 87.506,27	6178
1.7	PREGO ARDOX INOXIDÁVEL 17 X 27MM	KG	362	R$ 41,31	23,41%	R$ 50,98	R$ 18.455,00	COTAÇÃO 1
1.8	PREGO GALVANIZADO 26 X 78MM	KG	276	R$ 25,96	23,41%	R$ 32,04	R$ 8.842,28	COTAÇÃO 2
1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	1293,9	R$ 60,11	23,41%	R$ 74,18	R$ 95.983,77	100758
1.10	CARPINTEIRO (TRÊS CARPINTEIROS POR DOIS MESES)	H	905	R$ 38,09	23,41%	R$ 47,01	R$ 42.541,22	88262
1.11	SERVENTE DE OBRAS (UM SERVENTES POR DOIS MESES)	H	403	R$ 25,84	23,41%	R$ 31,89	R$ 12.851,33	88316
1.12	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	5	R$ 534,78	23,41%	R$ 659,97	R$ 3.299,86	100207
						TOTAL OBRA	**R$ 492.778,78**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO CORAL
Data: 05/08/2025 10:10:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br