ORÇAMENTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA QUARTEL POLICIA MILITAR
LOCAL: AV. ENGENHEIRO MESQUITA, CENTRO, ARARANGUÁ/SC
DATA BASE: DEZEMBRO 2024
BDI: INDICADO ABAIXO
LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO

SUB ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO - ORÇADO						REFERÊNCIA
		UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	
1	**TRABALHOS PRELIMINARES**						**R$ 1.016,55**	
1.1	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	42,79	R$ 17,90	23,41%	R$ 22,09	R$ 945,25	22040
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 Mª - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 Mª / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2	R$ 9,14	23,41%	R$ 11,28	R$ 22,56	100982
1.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	2	R$ 19,75	23,41%	R$ 24,37	R$ 48,75	89664
2	**PAREDE**						**R$ 33.838,39**	
2.1	GRANITO EM PAREDE	M2	5,65	R$ 204,23	23,41%	R$ 252,04	R$ 1.424,03	87521
2.2	VIDRO BLINDADO CLASSE III	M2	5	R$ 3.023,14	23,41%	R$ 3.730,86	R$ 18.654,29	150810
2.3	GUARDA CORPO ALUMINIO ANOD.PINT.ELETR.BRANCO-C/VIDRO LAM.6mm	M	11,05	R$ 1.009,04	23,41%	R$ 1.245,26	R$ 13.760,08	99841
3	**PISO**						**R$ 16.359,23**	
3.1	PORCELANATO 59x59cm RETIFICADO CIMENTO ACETINADO ANTIDERRAPANTE	M2	100	R$ 132,56	23,41%	R$ 163,59	R$ 16.359,23	120904
3.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	41,3	R$ 11,30	23,41%	R$ 13,95	R$ 575,94	88650
4	**COBERTURA**						**R$ 90.705,63**	
4.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (80KG/M²)	KG	3240	R$ 11,37	23,41%	R$ 14,03	R$ 45.462,76	100777
4.2	FACHADA EM ACM 6MM INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA	M	22,19	R$ 950,00	23,41%	R$ 1.172,40	R$ 26.015,45	40707
4.3	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	40,65	R$ 80,27	23,41%	R$ 99,06	R$ 4.026,84	96114
4.4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	40,65	R$ 34,26	23,41%	R$ 42,28	R$ 1.718,69	96135
4.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,65	R$ 15,46	23,41%	R$ 19,08	R$ 775,57	88488
4.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	40,65	R$ 202,79	23,41%	R$ 250,26	R$ 10.173,20	94216
4.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	24,5	R$ 83,78	23,41%	R$ 103,39	R$ 2.533,13	88261
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 4.967,95**	
5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	R$ 19,33	23,41%	R$ 23,86	R$ 1.431,31	91835
5.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID	6	R$ 172,77	23,41%	R$ 213,22	R$ 1.279,29	97586
5.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1	R$ 29,39	23,41%	R$ 36,26	R$ 36,26	91959
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	R$ 2,16	23,41%	R$ 2,67	R$ 399,85	91926
5.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DO SISTEMA ELÉTRICO VELHO)	H	24	R$ 36,56	23,41%	R$ 45,12	R$ 1.082,85	88264
5.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(RETIRADA DO SISTEMA ELÉTRICO VELHO)	H	24	R$ 24,93	23,41%	R$ 30,77	R$ 738,39	88247
5.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1	R$ 56,05	23,41%	R$ 69,17	R$ 69,17	93661
							R$ 146.887,76	

Araranguá 16 de dezembro de

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO CORAL
Data: 01/08/2025 14:01:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristiano Coral
Engenheiro Civil
CREA/SC nº 99479-8
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Araranguá