CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	CONSTRUÇÃO DE FACHADA NO BANHEIRO DA PRAÇA CESÁRIO CIBIEN

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE FACHADA NO BANHEIRO DA PRAÇA CESÁRIO CIBIEN	ARARANGUÁ/SC	27,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE FACHADA NO BANHEIRO DA PRAÇA CESÁRIO CIBIEN									**57.567,95**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE FACHADA NO BANHEIRO DA PRAÇA CESÁRIO CIBIEN**					**-**	**57.567,95**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.475,00**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	461,73	BDI 1	590,00	1.475,00	RA
1.2.			**ESTRUTURAS METÁLICAS, COBERTURA E FORRO**					**-**	**19.295,20**	
1.2.1.	Composição	5	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA CONFORME PROJETO, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	542,49	12,40	BDI 1	15,84	8.593,04	RA
1.2.2.	Composição	6	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E FIXAÇÃO (EM KG)	KG	121,68	8,54	BDI 1	10,91	1.327,53	RA
1.2.3.	Composição	11	FECHAMENTO METÁLICO (PLATIBANDA) COM TELHA ALUZINCO TP 40 0,43MM FACE PRÉ-PINTADA E OUTRA NATURAL - INCLUSI IÇAMENTO	M2	16,00	69,18	BDI 1	88,40	1.414,40	RA
1.2.4.	Composição	12	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TP 40 EPS 30MM 0,43MM , COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	12,00	103,02	BDI 1	131,64	1.579,68	RA
1.2.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	19,10	57,03	BDI 1	72,87	1.391,82	RA
1.2.6.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,92	62,69	BDI 1	80,11	1.355,46	RA
1.2.7.	SINAPI	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	34,18	BDI 1	43,68	87,36	RA
1.2.8.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,00	25,38	BDI 1	32,43	259,44	RA
1.2.9.	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	32,62	BDI 1	41,68	83,36	RA
1.2.10.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	34,52	72,62	BDI 1	92,79	3.203,11	RA
1.3.			**REVESTIMENTO EM ACM**					**-**	**17.969,02**	
1.3.1.	Cotação	4	FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3MM, COR AZUL, AMARELO E VERMELHO, CONFORME PROJETO (INCLUSO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DOBRAS E CALANDRAGEM DAS PEÇAS) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO	M2	47,04	266,00	BDI 1	339,89	15.988,43	RA

1.3.2.	Cotação	5	LETREIRO "PRAÇA CESÁRIO CIBIEN" EM PVC EXPANDIDO 20MM, ALTURA DA LETRA 30CM COM PINTURA PU PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO ACM	UN	1,00	1.550,00	BDI 1	1.980,59	1.980,59	RA
1.4.			**BRISES**					**-**	**8.856,23**	
1.4.1.	Composição	13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA, TUBO QUADRADO 50X50mm, ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS 50MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PAINEL DE ACM	M2	10,50	660,08	BDI 1	843,45	8.856,23	RA
1.5.			**ALVENARIAS**					**-**	**8.406,14**	
1.5.1.	SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,05	125,84	BDI 1	160,80	651,24	RA
1.5.2.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	15,15	249,09	BDI 1	318,29	4.822,09	RA
1.5.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	9,72	7,48	BDI 1	9,56	92,92	RA
1.5.4.	SINAPI	87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	9,72	76,96	BDI 1	98,34	955,86	RA
1.5.5.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	40,01	4,40	BDI 1	5,62	224,86	RA
1.5.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,71	13,02	BDI 1	16,64	1.659,17	RA
1.6.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**1.566,36**	
1.6.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	11,40	107,53	BDI 1	137,40	1.566,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARARANGUÁ/SC
Local

quarta-feira, 23 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: AUGUSTO GABRIEL SIMON
CREA/CAU: 140.722-4
ART/RRT: 10028113-6