CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	CONSTRUÇÃO DE FACHADA EM ACM DO CREAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE FACHADA EM ACM DO CREAS	ARARANGUÁ/SC	27,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE FACHADA EM ACM DO CREAS									**335.539,30**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE FACHADA EM ACM**					**-**	**335.539,30**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**2.061,61**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	461,73	BDI 1	590,00	1.475,00	RA
1.1.2.	Composição	4	RETIRADA DE PAVER EM ESTACIONAMENTO COM REAPROVEITAMENTO	M2	72,78	6,31	BDI 1	8,06	586,61	RA
1.2.			**ESTRUTURAS DE CONCRETO**					**-**	**16.269,51**	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,99	98,64	BDI 1	126,04	1.007,06	RA
1.2.2.	SICRO	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	1,33	18,16	BDI 1	23,20	30,86	RA
1.2.3.	SINAPI	104926	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	32,70	100,76	BDI 1	128,75	4.210,13	RA
1.2.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	13,23	22,00	BDI 1	28,11	371,90	RA
1.2.5.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	169,10	15,50	BDI 1	19,81	3.349,87	RA
1.2.6.	Composição	7	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,66	857,76	BDI 1	1.096,05	7.299,69	RA
1.3.			**ESTRUTURAS METÁLICAS**					**-**	**160.827,65**	
1.3.1.	Composição	5	ESTRUTURA TRELIÇADA EM TUBOS QUADRADOS 50X50X2.00MM PARA FIXAÇÃO DE PAINÉIS EM ACM CONFORME PROJETO, LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5.476,90	21,40	BDI 1	27,34	149.738,45	RA
1.3.2.	Composição	6	CHAPA DE AÇO 1/2" PARA CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	216,96	BDI 1	277,23	11.089,20	RA
1.4.			**REVESTIMENTO EM ACM**					**-**	**143.572,90**	
1.4.1.	Cotação	4	FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3MM, COR AZUL, AMARELO E VERMELHO, CONFORME PROJETO (INCLUSO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, DOBRAS E CALANDRAGEM DAS PEÇAS) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO	M2	288,07	266,00	BDI 1	339,89	97.912,11	RA

1.4.2.	Composição	15	FECHAMENTO METÁLICO COM TELHA ALUZINCO TP 40 0,43MM FACE PRÉ-PINTADA E OUTRA NATURAL - INCLUSI IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	M2	182,62	69,18	BDI 1	88,40	16.143,61	RA
1.4.3.	Cotação	5	LETREIRO "CREAS" EM CAIXA DE ACRILICO LEITOSO ESPESSURA DE 10CM COM ILUMINAÇÃO DE LED, ALTURA DAS LETRAS DE 100CM, FONTE ARIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	11.550,00	BDI 1	14.758,59	29.517,18	RA
1.5.			**BRISES**					**-**	**9.784,02**	
1.5.1.	Composição	14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA, TUBO QUADRADO 50X50mm, ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS 50MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PAINEL DE ACM	M2	11,60	660,08	BDI 1	843,45	9.784,02	RA
1.6.			**URBANIZAÇÃO**					**-**	**3.023,61**	
1.6.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4,80	47,76	BDI 1	61,03	292,94	RA
1.6.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27,75	44,80	BDI 1	57,25	1.588,69	RA
1.6.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	56,90	15,71	BDI 1	20,07	1.141,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARARANGUÁ/SC
Local

quarta-feira, 23 de julho de 2025
Data

AUGUSTO GABRIEL SIMON:07602791959

Assinado de forma digital por AUGUSTO GABRIEL SIMON:07602791959
Dados: 2025.07.23 10:17:59 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: AUGUSTO GABRIEL SIMON
CREA/CAU: 140.722-4
ART/RRT: 10027884-0