OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES							
ARQUITETURA							
	CÓDIGO / REF.	DATA BASE	DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C-ARQ-01			**JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR/BASCULANTE, BATENTE E REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ref SINAPI 94569.**	m²			R$ 770,38
C	88309 SINAPI	mai/25	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0104	R$ 33,51	R$ 33,86
C	88316 SINAPI	mai/25	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5052	R$ 24,33	R$ 12,29
C	94589 SINAPI	mai/25	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,0000	R$ 22,71	R$ 90,84
I	34381 SINAPI	mai/25	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R$ 288,65	R$ 601,34
I	4377 SINAPI	mai/25	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R$ 0,23	R$ 5,61
I	39961 SINAPI	mai/25	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1688	R$ 22,62	R$ 26,44
	CÓDIGO / REF.	DATA BASE	DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C-ARQ-02			**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 8 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM CONTRAMARCO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ref SINAPI 94573.**	m²			R$ 552,87
C	88309 SINAPI	mai/25	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3119	R$ 33,51	R$ 10,45
C	88316 SINAPI	mai/25	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1559	R$ 24,33	R$ 3,79
C	94589 SINAPI	mai/25	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,0000	R$ 22,71	R$ 90,84
I	36888 SINAPI	mai/25	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,202	R$ 28,74	R$ 63,29
I	34364 SINAPI	mai/25	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,5560	R$ 664,07	R$ 369,22
I	4377 SINAPI	mai/25	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3000	R$ 0,23	R$ 1,68
I	39961 SINAPI	mai/25	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6011	R$ 22,62	R$ 13,60

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES							
	CÓDIGO / REF.	DATA BASE	DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C-ARQ-03			**PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, FIXAÇÃO COM CONTRAMARCO. Ref. SINAPI 100702**	**m²**			**R$ 1.005,22**
C	88309 SINAPI	mai/25	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	R$ 33,51	R$ 9,45
C	88316 SINAPI	mai/25	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	R$ 24,33	R$ 3,43
C	94589 SINAPI	mai/25	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,0000	R$ 22,71	R$ 90,84
I	7568 SINAPI	mai/25	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,720	R$ 0,61	R$ 2,88
I	36888 SINAPI	mai/25	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,202	R$ 28,74	R$ 63,29
I	11451 SINAPI	mai/25	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	UN	1,000	R$ 106,32	R$ 106,32
I	39024 SINAPI	mai/25	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	0,547	R$ 1.327,79	R$ 726,83
I	142 SINAPI	mai/25	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,064	R$ 34,24	R$ 2,18
	CÓDIGO / REF.	DATA BASE	DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C-ARQ-04			**KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 100694**	**UND**			**R$ 2.399,38**
C	100660 SINAPI	mai/25	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0	R$ 9,15	R$ 91,50
C	91292 SINAPI	mai/25	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0	R$ 381,46	R$ 381,46
C	91304 SINAPI	mai/25	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0	R$ 123,71	R$ 123,71
C	91299 SINAPI	mai/25	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,125	R$ 1.602,41	R$ 1.802,71

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES							
	CÓDIGO / REF.	DATA BASE	DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	C-ARQ-05		**RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 REF. SINAPI 88650**	**UND**			**R$ 16,17**
C	100659 SINAPI	mai/25	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087	R$ 33,33	R$ 2,90
C	90806 SINAPI	mai/25	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	R$ 24,33	R$ 0,79
C	37595 SINAPI	mai/25	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,639	R$ 2,15	R$ 1,37
C	45190 SINAPI	mai/25	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M²	0,188	R$ 57,27	R$ 10,74
C	90822 SINAPI	mai/25	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,089	R$ 4,11	R$ 0,37
	CÓDIGO / REF.	DATA BASE	DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	C-ARQ-06		**PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, FIXAÇÃO COM CONTRAMARCO. AF_12/2019 REF. SINAPI 100702**	**m²**			**R$ 861,74**
C	88309 SINAPI	mai/25	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	R$ 33,51	R$ 9,45
C	88316 SINAPI	mai/25	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	R$ 24,33	R$ 3,43
C	94589 SINAPI	mai/25	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,0000	R$ 22,71	R$ 90,84
I	7568 SINAPI	mai/25	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,720	R$ 0,61	R$ 2,88
I	36888 SINAPI	mai/25	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,202	R$ 28,74	R$ 63,29
I	4922 SINAPI	mai/25	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	1,000	R$ 689,67	R$ 689,67
I	142 SINAPI	mai/25	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	R$ 34,24	R$ 2,18
	CÓDIGO / REF.	DATA BASE	DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	C-ARQ-07		**PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM OITO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, FIXAÇÃO COM CONTRAMARCO. AF_12/2019 REF. SINAPI 100702**	**m²**			**R$ 1.053,77**
C	88309 SINAPI	mai/25	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	R$ 33,51	R$ 9,45

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES								
C	88316 SINAPI	mai/25	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	R$	24,33	R$ 3,43
C	94589 SINAPI	mai/25	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,0000	R$	22,71	R$ 90,84
I	7568 SINAPI	mai/25	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,720	R$	0,61	R$ 2,88
I	36888 SINAPI	mai/25	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	8,808	R$	28,74	R$ 253,14
I	4922 SINAPI	mai/25	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	1,000	R$	689,67	R$ 689,67
I	142 SINAPI	mai/25	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1274	R$	34,24	R$ 4,36

PPCI								
	CÓDIGO / REF.	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)**	**UNID**	**COEF.**	**PREÇO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL**
C-PPCI-01			**Placa de sinalização abandono de local, fotoluminescente, anti-chamas, dimensões 30x15 cm em PVC, fixada na parede. Ref SINAPI 97599.**	**UND**				**R$ 46,82**
I	MERC-PPCI-01	jul/25	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15x30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	1,000	R$	32,76	R$ 32,76
I	MERC-PPCI-02	jul/25	FITA DUPLA FACE 19MM	m	0,900	R$	4,72	R$ 4,25
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,075	R$	26,73	R$ 2,00
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,179	R$	43,64	R$ 7,81
	CÓDIGO / REF.	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)**	**UNID**	**COEF.**	**PREÇO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL**
C-PPCI-02			**GRELHA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DE AMBIENTE COM CONSUMO DE GÁS DIMENÇÕES DE 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**				**R$ 435,60**
I	MERC-PPCI-03	jul/25	GRELHA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DIMENÇÕES DE 20X40CM	und	2,000	R$	200,32	R$ 400,63
C	60800 SBC	jun/25	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	m	2,400	R$	14,57	R$ 34,97
C-PPCI-03			**Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° com 1 1/2", adaptador 2 1/2", mangueira de incêndio 2x15 m, e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. Ref SINAPI 101912.**	**UND**				**R$ 2.548,82**

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES								
I	10521 SINAPI	mai/25	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	und	1,0000	R$	285,21	R$ 285,21
I	10899 SINAPI	mai/25	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	und	1,0000	R$	52,57	R$ 52,57
I	10904 SINAPI	mai/25	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	und	1,0000	R$	120,00	R$ 120,00
I	20971 SINAPI	mai/25	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	und	1,0000	R$	11,42	R$ 11,42
I	21034 SINAPI	mai/25	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	und	2,0000	R$	784,13	R$ 1.568,26
I	37555 SINAPI	mai/25	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	und	1,0000	R$	171,42	R$ 171,42
C	87367 SINAPI	mai/25	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.	m³	0,2940	R$	772,21	R$ 227,03
C	88248 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,9053	R$	25,63	R$ 48,83
C	88267 SINAPI	mai/25	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,9053	R$	33,63	R$ 64,08
C-PPCI-04			**Hidrante de recalque com abrigo 75x45x17 cm instalado em fachada de edificação. Ref SINAPI 101912.**	**UND**				**R$ 570,69**
I	10521 SINAPI	mai/25	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	und	1,0000	R$	285,21	R$ 285,21
I	10899 SINAPI	mai/25	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	und	1,0000	R$	52,57	R$ 52,57
I	10904 SINAPI	mai/25	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	und	1,0000	R$	120,00	R$ 120,00
C	88248 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,9053	R$	25,63	R$ 48,83
C	88267 SINAPI	mai/25	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,9053	R$	33,63	R$ 64,08

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES								
C-PPCI-05			**FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES QUE 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U SIMPLES 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. REF SINAPI 91174.**	**UND**			**R$**	**4,81**
I	39143 SINAPI	mai/25	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2"	und	0,3330	R$ 2,17	R$	0,72
C	88248 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	h	0,0150	R$ 25,63	R$	0,38
C	88267 SINAPI	mai/25	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1100	R$ 33,63	R$	3,70
C-PPCI-06			**ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, FERRO GALVANIZADO 2 1/2", INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 92902.**	**UND**			**R$**	**142,53**
C	88248 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3980	R$ 25,63	R$	10,20
C	88267 SINAPI	mai/25	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3980	R$ 33,63	R$	13,38
I	3148 SINAPI	mai/25	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	und	0,0300	R$ 18,07	R$	0,54
I	7307 SINAPI	mai/25	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0070	R$ 41,05	R$	0,29
I	3267 SINAPI	mai/25	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	und	1,0000	R$ 118,12	R$	118,12
C-PPCI-05			**ABRIGO DE GLP, PARA 4 BOTIJÕES P45, PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, PORTA DE FERRO GALVANIZADO TIPO GRADE**	**UND**			**R$**	**10.386,18**
C	103318 SINAPI	mai/25	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	6,4800	R$ 107,55	R$	696,92
C	101964 SINAPI	mai/25	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).	m²	1,8400	R$ 226,96	R$	417,61
C	87690 SINAPI	mai/25	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM.	m²	1,8400	R$ 54,51	R$	100,30
C	88485 SINAPI	mai/25	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	14,8000	R$ 3,96	R$	58,61
C	88489 SINAPI	mai/25	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	14,8000	R$ 13,02	R$	192,70
C	100701 SINAPI	mai/25	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	m²	3,2400	R$ 733,98	R$	2.378,10
C	18.033.0015-A EMOP	mai/25	BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO	und	4,0000	R$ 980,00	R$	3.920,00
C	C-PPCI-06	mai/25	INSTALAÇÃO DE GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45kg. REF SBC 056021.	und	1,0000	R$ 2.621,95	R$	2.621,95

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES								
C-PPCI-06			**INSTALAÇÃO DE GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45kg. REF SBC 056021.**	**UND**			**R$**	**2.621,95**
I	099034 SBC	jul/25	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	13,0860	R$ 21,67	R$	283,57
I	099210 SBC	jul/25	BOMBEIRO/ENCANADOR GASISTA	H	9,5190	R$ 28,72	R$	273,39
I	070072 SBC	jul/25	CHICOTE PIGTAIL PARA CENTRAL DE BOTIJAO GAS GLP 45KG	und	4,0000	R$ 31,05	R$	124,20
I	001625 SBC	jul/25	CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	und	4,0000	R$ 199,96	R$	799,84
I	070076 SBC	jul/25	NIPLE 3/4" x 3/8" PARA GAS GLP	und	4,0000	R$ 23,81	R$	95,24
I	003144 SBC	jul/25	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -16 CHAVE 11/16"	und	4,0000	R$ 0,46	R$	1,84
I	013866 SBC	jul/25	REGULADOR DE PRESSAO SERIE 700 PARA CILINDRO 45KG	und	1,0000	R$ 341,01	R$	341,01
I	070074 SBC	jul/25	TE REVERSIVEL PARA GAS GLP 3/4"	und	2,0000	R$ 28,33	R$	56,66
I	006278 SBC	jul/25	TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 15mm 0,203kg/m NBR 13206	M	18,0000	R$ 35,90	R$	646,20
ELÉTRICA E COMUNICAÇÃO								
	CÓDIGO / REF.	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)**	**UNID**	**COEF.**	**PREÇO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**	
C-ELE-01			**CURVA HORIZONTAL 90º PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**			**R$**	**16,43**
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	R$ 24,33	R$	3,09
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	R$ 39,43	R$	5,01
I	MERC-ELE-01	abr/25	CURVA HORIZONTAL 90º PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM	UN	1,000	R$ 8,34	R$	8,34
	CÓDIGO / REF.	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)**	**UNID**	**COEF.**	**PREÇO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**	
C-ELE-02			**PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**			**R$**	**1,37**
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	R$ 39,43	R$	0,59
I	MERC-ELE-04	abr/25	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA DE LENTILHA - 1/4"X5/8	UN	1,000	R$ 0,22	R$	0,22
I	MERC-ELE-02	abr/25	ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4""	UN	1,000	R$ 0,10	R$	0,10
I	MERC-ELE-03	abr/25	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4""	UN	1,000	R$ 0,17	R$	0,17
I	00000247 SINAPI	mai/25	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,015	R$ 19,36	R$	0,29

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES									
C-ELE-04			**PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4X1.3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**				**R$**	**1,22**
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	R$	24,33	R$	0,36
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	R$	39,43	R$	0,59
I	MERC-ELE-02	abr/25	ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4""	UN	1,000	R$	0,10	R$	0,10
I	MERC-ELE-03	abr/25	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4""	UN	1,000	R$	0,17	R$	0,17
C-ELE-09			**CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO E TELEMEDIÇÃO , TIPO MDR, 550X680X250 DA CELESC**	**UND**				**R$**	**1.037,19**
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,928	R$	39,43	R$	36,59
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,928	R$	24,33	R$	22,58
I	00039210 SINAPI	mai/25	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,000	R$	0,87	R$	1,74
I	00039176 SINAPI	mai/25	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,000	R$	1,17	R$	2,34
I	MERC-ELE-08	abr/25	CAIXA METÁLICA DE MEDIÇÃO E TELEMEDIÇÃO, TIPO MDR, 550X680X250 DA CELESC	UN	1,000	R$	973,94	R$	973,94
C-ELE-11			**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 85X65X80 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, PADRÃO CELESC**	**UND**				**R$**	**2.275,03**
C	88238 SINAPI	mai/25	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1051952	R$	21,98	R$	2,31
C	88239 SINAPI	mai/25	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067	R$	23,70	R$	1,59
C	88245 SINAPI	mai/25	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	R$	31,14	R$	23,36
C	88261 SINAPI	mai/25	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3363677	R$	29,50	R$	9,92
C	88377 SINAPI	mai/25	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	R$	22,80	R$	20,06
C	88294 SINAPI	mai/25	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2008677	R$	30,94	R$	6,21
C	88297 SINAPI	mai/25	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R$	28,98	R$	2,61
C	88309 SINAPI	mai/25	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,06	R$	31,42	R$	473,19
C	88316 SINAPI	mai/25	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,1314457	R$	22,80	R$	345,00
I	00043059 SINAPI	mai/25	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8297232	R$	8,29	R$	23,46
I	00043132 SINAPI	mai/25	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,066115	R$	27,45	R$	1,81

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES								
I	00000367 SINAPI	mai/25	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0075031	R$ 136,76	R$ 1,03
I	00000370 SINAPI	mai/25	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,2989737	R$ 135,00	R$ 40,36
I	00010535 SINAPI	mai/25	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000634	R$ 5.199,95	R$ 0,33
I	00036397 SINAPI	mai/25	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000139	R$ 21.152,33	R$ 0,29
I	00001358 SINAPI	mai/25	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	m²	0,1198332	R$ 54,20	R$ 6,49
I	00001379 SINAPI	mai/25	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	145,2851953	R$ 0,80	R$ 116,23
I	00013458 SINAPI	mai/25	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000022	R$ 12.973,01	R$ 0,03
I	00002692 SINAPI	mai/25	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0051819	R$ 7,02	R$ 0,04
I	00002705 SINAPI	mai/25	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,0250548	R$ 0,71	R$ 0,73
I	00039017 SINAPI	mai/25	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	7,4471969	R$ 0,19	R$ 1,41
I	00004222 SINAPI	mai/25	GASOLINA COMUM	L	0,0122202	R$ 5,88	R$ 0,07
I	00004221 SINAPI	mai/25	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	0,3469766	R$ 5,99	R$ 2,08
I	00004720 SINAPI	mai/25	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,181764	R$ 123,46	R$ 22,44
I	00004721 SINAPI	mai/25	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0650016	R$ 106,93	R$ 6,95
I	00020247 SINAPI	mai/25	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0239356	R$ 20,52	R$ 0,49
I	00036531 SINAPI	mai/25	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000157	R$ 488.749,96	R$ 7,67
I	00004517 SINAPI	mai/25	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,409162	R$ 2,94	R$ 1,20
I	00014618 SINAPI	mai/25	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000072	R$ 1.241,32	R$ 0,01
I	00011299 SINAPI	mai/25	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000	R$ 834,61	R$ 834,61
I	00007258 SINAPI	mai/25	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	346,397508	R$ 0,93	R$ 322,15

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES									
I	00013896 SINAPI	mai/25	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0002766	R$	3.202,60	R$	0,89
C-ELE-12			**LUMINARIA LED 36W QUADRADA 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**				**R$**	**133,38**
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R$	24,33	R$	12,17
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R$	39,43	R$	19,72
I	MERC-ELE-10	abr/25	LUMINARIA LED 36W QUADRADA 40X40CM	Un	1,000	R$	101,50	R$	101,50
C-ELE-14			**ISOLADOR BASTÃO POLIMÉRICO CLASSE 15KV PADRÃO CELESC**	**UND**				**R$**	**107,14**
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R$	24,33	R$	12,17
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R$	39,43	R$	19,72
I	MERC-ELE-12	abr/25	ISOLADOR BASTÃO POLIMÉRICO CLASSE 15KV PADRÃO CELESC	Un	1,000	R$	75,26	R$	75,26
C-ELE-15			**CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360°, DE Ø4"**	**UND**				**R$**	**42,27**
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,270	R$	24,33	R$	6,57
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,270	R$	39,43	R$	10,65
I	1051 SINAPI	mai/25	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"	Un	1,000	R$	25,05	R$	25,05
C-ELE-16			**CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TIPO TC1, 550X680X250MM, DA CELESC**	**UND**				**R$**	**969,26**
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,928	R$	39,43	R$	36,59
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,928	R$	24,33	R$	22,58
I	00039210 SINAPI	mai/25	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,000	R$	0,87	R$	1,74
I	00039176 SINAPI	mai/25	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,000	R$	1,17	R$	2,34
I	MERC-ELE-13	abr/25	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TIPO TC2, 750X680X250MM, DA CELESC	UN	1,000	R$	906,01	R$	906,01

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES									
C-ELE-17			**CAIXA METÁLICA PARA DISJUNTOR GERAL DE 3X 175A ,PARA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, TIPO DG , 550X680X250MM, PADRÃO DA CELESC**	**UND**				**R$**	**958,06**
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,928	R$	39,43	R$	36,59
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,928	R$	24,33	R$	22,58
I	00039210 SINAPI	mai/25	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,000	R$	0,87	R$	1,74
I	00039176 SINAPI	mai/25	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,000	R$	1,17	R$	2,34
I	MERC-ELE-14	abr/25	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TIPO TC2, 750X680X250MM, DA CELESC	UN	1,000	R$	894,81	R$	894,81
C-ELE-18			**CAIXA BEP ALUMINIO 52X26X20CM PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**				**R$**	**371,03**
C	88247 SINAPI	mai/25	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,270	R$	24,33	R$	6,57
C	88264 SINAPI	mai/25	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,270	R$	39,43	R$	10,65
I	MERC-ELE-15	mai/25	CAIXA BEP ALUMÍNIO 52X26X20CM PADRÃO CELESC	Un	1,000	R$	353,81	R$	353,81

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO									
	CÓDIGO / REF.	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO (SERVIÇO / MATERIAL)**	**UNID**	**COEF.**	**PREÇO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL**	
C-CLI-01			**EXAUSTOR TD SILENT 500 S&P 220V. Ref SBC 070212.**	**UND**				**R$**	**2.511,96**
C	099303 SBC	jun/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	30,954	R$	21,61	R$	668,92
C	099970 SBC	jun/25	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	22,248	R$	26,64	R$	592,69
I	MERC-CLI-01	jul/25	EXAUSTOR TD SILENT 500 S&P 220V	UND	1,000	R$	1.250,36	R$	1.250,36
C-CLI-02			**EXAUSTOR TD SILENT 1300 S&P 220V. Ref SBC 070212.**	**UND**				**R$**	**6.837,69**
C	099303 SBC	jun/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	30,954	R$	21,61	R$	668,92
C	099970 SBC	jun/25	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	22,248	R$	26,64	R$	592,69
I	MERC-CLI-02	jul/25	EXAUSTOR TD SILENT 1300 S&P 220V	UND	1,000	R$	5.576,09	R$	5.576,09
C-CLI-03			**EXAUSTOR TD SILENT 2000 S&P 220V. Ref SBC 070212.**	**UND**				**R$**	**7.865,47**

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES								
C	099303 SBC	jun/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	30,954	R$	21,61	R$ 668,92
C	099970 SBC	jun/25	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	22,248	R$	26,64	R$ 592,69
I	MERC-CLI-03	jul/25	EXAUSTOR TD SILENT 2000 S&P 220V	UND	1,000	R$	6.603,87	R$ 6.603,87
C-CLI-04			**EXAUSTOR VENT-355L 220V. Ref SBC 070212.**	**UND**				**R$ 5.802,04**
C	099303 SBC	jun/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	30,954	R$	21,61	R$ 668,92
C	099970 SBC	jun/25	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	22,248	R$	26,64	R$ 592,69
I	MERC-CLI-04	jul/25	EXAUSTOR VENT-355L 220V	UND	1,000	R$	4.540,44	R$ 4.540,44
C-CLI-05			**VENTILADOR FH 125 G4/M5 220V. Ref SBC 070212.**	**UND**				**R$ 3.819,25**
C	099303 SBC	jun/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	30,954	R$	21,61	R$ 668,92
C	099970 SBC	jun/25	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	22,248	R$	26,64	R$ 592,69
I	MERC-CLI-05	jul/25	VENTILADOR FH 125 G4/M5 220V	UND	1,000	R$	2.557,65	R$ 2.557,65
C-CLI-06			**VENTILADOR FH 150 G4/M5 220V. Ref SBC 070212.**	**UND**				**R$ 4.018,62**
C	099303 SBC	jun/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	30,954	R$	21,61	R$ 668,92
C	099970 SBC	jun/25	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	22,248	R$	26,64	R$ 592,69
I	MERC-CLI-06	jul/25	VENTILADOR FH 150 G4/M5 220V	UND	1,000	R$	2.757,02	R$ 2.757,02
C-CLI-07			**VENTILADOR FH 200 G4/M5 220V. Ref SBC 070212.**	**UND**				**R$ 4.316,44**
C	099303 SBC	jun/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	30,954	R$	21,61	R$ 668,92
C	099970 SBC	jun/25	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	22,248	R$	26,64	R$ 592,69
I	MERC-CLI-07	jul/25	VENTILADOR FH 200 G4/M5 220V	UND	1,000	R$	3.054,84	R$ 3.054,84
C-CLI-08			**VENTILADOR FH 315 G4/M5 220V. Ref SBC 070212.**	**UND**				**R$ 5.501,21**
C	099303 SBC	jun/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	30,954	R$	21,61	R$ 668,92
C	099970 SBC	jun/25	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	22,248	R$	26,64	R$ 592,69

OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

DATA:
jun/25

COMPOSIÇÕES									
I	MERC-CLI-08	jul/25	VENTILADOR FH 315 G4/M5 220V	UND	1,000	R$	4.239,61	R$	4.239,61
C-CLI-09			**VENTILADOR FH 355 G4/M5 220V. Ref SBC 070212.**	**UND**				**R$**	**6.648,64**
C	099303 SBC	jun/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	H	30,954	R$	21,61	R$	668,92
C	099970 SBC	jun/25	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	22,248	R$	26,64	R$	592,69
I	MERC-CLI-09	jul/25	VENTILADOR FH 355 G4/M5 220V	UND	1,000	R$	5.387,04	R$	5.387,04

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO KLAR SERRANO:00005534925
Dados: 2025.09.15 16:13:18 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARILUCE RODRIGUES DA SILVA
Data: 17/09/2025 10:29:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br