PLANILHA DE ESQUADRIAS

Proprietário:	**Secretaria Municipal de Educação**		
Unidade:	Centro de Atendimento Especializado Hans Gabriel Vieira Prohmann	Área da Obra (m²):	**2278,66**
Endereço:	Rua José Francisco Alves, nº 80 Antiga sede do UCCA		
Local:	**Araranguá - SC**		

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ Terra nossa

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

CÓD.	LAR MTS	ALT MTS	PAR MTS	DESCRIÇÃO	LOCAL	UNID - m²	QTD	ÁREA - m²
						JANELAS	**58**	**240,96**
JA-01	4,70	1,90	0,80	8x3 MOD VDR C/ MAXIM-AR E FX	SALAS GERAIS	8,93	12	107,16
JA-02	4,70	1,30	1,40	8x2 MOD VDR C/ MAXIM-AR E FX	SALAS GERAIS	6,11	8	48,88
JA-03	1,80	1,30	1,40	3x2 MOD VDR C/ MAXIM-AR	ASSIST LEGAL / CAMARIM	2,34	2	4,68
JA-04	3,55	1,30	1,40	6x2 MOD VDR C/ MAXIM-AR	COZ INDL	4,62	1	4,62
JA-05	2,40	1,30	1,40	4x2 MOD VDR C/ MAXIM-AR	COZ INDL E BWC FEM	3,12	2	6,24
JA-06	0,60	0,70	2,00	1x1 MOD VDR C/ MAXIM-AR	BWC E SANITÁRIO	0,42	2	0,84
JA-07	3,00	1,00	1,10	PAINEL VDR FX C/ CORTINA	SALAS DE T.O. ESPEC.	3,00	3	9,00
JA-08	0,80	3,60	1,40	1x6 MOD VDR C/ MAXIM-AR, FX E VEN.	ESCADAS	2,88	8	23,04
JA-09	0,80	0,70	0,00	PAINEL VENEZ FX	ESCADA e DEP SOB	0,56	9	5,04
JA-11	2,25	0,70	2,00	4x1 MOD VDR C/ MAXIM-AR	BANH FEM 2º	1,58	1	1,58
JA-12	2,40	1,30	1,40	4x2 MOD VDR C/ MAXIM-AR	ENFERMARIA	3,12	1	3,12
JA-13	3,05	1,90	0,80	5x3 MOD VDR C/ MAXIM-AR	T.O. PRINCESS DISNEY	5,80	1	5,80
JA-14	1,45	1,90	0,80	2x3 MOD VDR C/ MAXIM-AR	CIRC 2º PISO	2,76	1	2,76
JA-15	1,80	1,90	0,80	3x3 MOD VDR C/ MAXIM-AR	T.O. MUSICOTERAPIA	3,42	1	3,42
JA-16	2,40	0,70	2,00	4x1 MOD VDR C/ MAXIM-AR	COZINHA	1,68	1	1,68
JA-17	4,15	1,10	1,00	8 FLS VDR COR	BUFFET REFEITÓRIO	4,57	1	4,57
JA-19	1,20	1,90	0,80	2x3 MOD VDR C/ MAXIM-AR	CIRC. PEDAGOGAS	2,28	2	4,56
JA-20	1,00	0,70	2,00	2x1 MOD VDR C/ MAXIM-AR	BUFFET REFEITÓRIO	0,70	1	0,70
JA-21	4,70	0,70	2,00	8x1 MOD VDR C/ MAXIM-AR E FX	BWC MAS E FEM PÚBLICO	3,29	1	3,29
						PORTAS	**100**	**191,98**
PO-01	0,94	2,12		01 FLH ABR INT C/ LAMBRI	SALAS GERAIS	1,99	46	91,67
PO-02	0,74	2,12		01 FLH ABR INT C/ LAMBRI	SALAS GERAIS	1,57	17	26,67
PO-03	0,94	2,12		01 FLH ABR INT C/ LAMBRI	SAIDAS SERVIÇO	1,99	3	5,98
PO-04	1,04	2,12		2 FLS VDR COR	ANTESSALA PSI	2,20	1	2,20
PO-05	1,84	2,12		2 FLS VDR ABR	ACESSO REFEITÓRIO	3,90	1	3,90
PO-06	0,94	2,12		1 FLH COR INT C/ LAMBRI	DESPENSA / ACESSO	1,99	2	3,99
PO-07	0,94	2,12		1 FLH ABR P/ FORA INT	BWC ACESS	1,99	3	5,98
PO-08	0,94	1,62		1 FLH VENEZ ABR EXT	DEP. SOB ESCADA	1,52	1	1,52
PO-09	1,84	2,12		2 FLS ABR P/ FORA EXT - SAÍDA EMERG	ESCADAS	3,90	6	23,40
PO-10	0,70	1,80		1 FLH VENEZ ABR INT	BOX SANITÁRIOS	1,26	18	22,68
PO-11	0,94	2,12		1 FLH ABR PCF	DML E SERVIÇO	1,99	2	3,99
						PORTA-JANELAS	**12**	**127,67**
PJ-01	4,70	2,70		8x3 MOD VDR C/ 2 FLS ABR / MAXIM-AR E FX	RECEPÇÃO / T.O. ATIV D	12,69	3	38,07
PJ-02	1,95	2,30		3x3 MOD VDR C/ CORRER	T.O. 6D E AUDITÓRIO	4,49	3	13,46
PJ-03	4,70	2,70		8x3 MOD VDR CORRER	VARANDAS T.O.s GERAIS	12,69	6	76,14
						TODAS AS ESQUADRIAS	**170**	**560,60**

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARILUCE RODRIGUES DA SILVA
Data: 17/09/2025 14:41:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br