Guarita - 7,80 m²

GUARDA
A= 3,90m²

WC
A= 3,90m²

PORTÕES DE ACESSO VEICULAR

ABRIGO
A= 49,57m²

Anexo p/ Abrigo - 86,51 m²

JARDIM SENSORIAL 02
A= 382,71m² (NO)

ALPENDRE
A= 45,00m²

ESPERA / ESTAR / ATENDIMENTO
A= 31,07m²

ODONTO
A= 21,44m²

BWC
A= 2,01m²

BWC
A= 2,01m²

NEUROPEDIATRA CLÍNICO GERAL
A= 13,04m²

BWC ACESS
A= 3,95m²

BWC FEM
A= 17,74m²

BWC MAS
A= 17,74m²

DML
A= 3,61m²

PE
A= 4,51m²

BWC ACESS
A= 3,95m²

ESCADA
A= 8,35m²

DEPÓSITO
A= 14,09m²

ATIVIDADES DIÁRIAS
A= 36,87m²

DIREÇÃO
A= 18,38m²

ASSISTÊNCIA LEGAL
A= 13,41m²

SECRETARIA
A= 23,62m²

BWC
A= 2,89m²

T.I.
A= 17,51m²

PEDAGOGA
A= 23,50m²

PSICÓLOGA
A= 23,50m²

BWC
A= 1,74m²

ANTESSALA
A= 23,50m²

PSICÓLOGA
A= 23,50m²

BWC
A= 1,74m²

CIRCULAÇÕES
A= 132,70m²

REUNIÕES
A= 34,47m²

REFEITÓRIO
A= 113,75m²

COPA
A= 7,44m²

BWC
A= 3,66m²

COORDENAÇÃO
A= 14,09m²

RECA VENTILADO PARA COFECIONADORES DO A.C. - CAFAC - 4 APARELHOS

PEDAGOGA
A= 23,50m²

PEDAGOGA
A= 23,50m²

PEDAGOGA
A= 23,50m²

PEDAGOGA
A= 23,50m²

PEDAGOGA
A= 23,50m²

PSICOPEDAGOGA
A= 23,50m²

BWC
A= 2,01m²

NUTRICIONISTA
A= 8,05m²

COZINHA INDUSTRIAL
GAS/ELETRICA 481,27m² IN A= 48,29m²

DESPENSA
A= 5,40m²

ESCADA
A= 3,41m²

PÁTIO DE SERVIÇO
A= 130,36m² (NO)

ÁTRIO
A= 160,01m²

VESTIÁRIOS

DECK DA PISCINA
A= 160,00m²

HIDROMASSAGEM

ESTEIRAS SUBAQUÁTICAS

PISCINA FISIOTERAPIA
A= 182,74m²
MÉD. RAIA = 0,85

GRUA DE BARITRIAS

BARRAS PARALELAS

PISCINA INFANTIL
A= 81,25m²
MÉD. = 0,85

ESPREGUIÇADEIRAS SUBAQUÁTICAS

RAMPA SUBMERSA

CIRCULAÇÕES
A= 304,57m²

DML
A= 1,68m²

VEST/SANIT MAS
A= 39,59m²

VEST/SANIT FEM
A= 39,59m²

DML
A= 1,68m²

DUCHA ACESS

SANIT ACESS

CANTEIROS DE ERVAS

FERRAMENTARIA
A= 31,86m²

ESCADA
A= 8,60m²

CANTEIROS DE HORTALIÇAS

HORTA PEDAGÓGICA
A= 24,01m²/ 48m

MOUCHÕES PARA TUBÉRCULOS

Edificação Existente - 1008,01 m²

Piscinas - 525,40 m²

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO

ESCALA 1/75

1109,75 m²

LEGENDA

- PAREDES HIDRÁULICAS 15cm
- PAREDES EXISTENTES
- PAREDES NOVAS DRYWALL 10cm
- PAREDES NOVAS ALVENARIA 15cm

QUADRA PARA GRÃOS

Documento assinado digitalmente
MARILUCE RODRIGUES DA SILVA
Data: 17/09/2025 14:57:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
NELSON RICARDO PROHMANN
Data: 16/09/2025 14:32:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ - SC

SEPLAN

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Rua Dr. Virgulino de Queirós, 200 - CENTRO
planejamento@ararangua.sc.gov.br - (48) 35210950

OBRA: CEA - HGVP — CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO HANS GABRIEL VIEIRA PROHMANN

PROJETO: ARQUITETÔNICO

BAIRRO : DIVINÉIA
LOCAL : Rua José Francisco Alves
REFERÊNCIA: Reforma do antigo UCCA

ÁREA DA EDIFICAÇÃO:	2.726,70 m²
ZONEAMENTO:	ZR-3
ÁREA DO TERRENO:	23.258,45 m²
ESCALA:	1:75
DATA:	MARÇO/2025
LEVANTAMENTO:	SAULO
DESENHO	SAULO / SALETE

RESP. TÉCNICO
NELSON R. PROHMANN
ARQUITETO E URBANISTA
Planejamento de Obras e Projetos Urbanos
Reg. CAU-SC A015004-5

ASSUNTOS
PLANTA BAIXA TÉRREO
LAYOUT

PRANCHA 212