RUA JÚLIA MARIA HELENA

	QTDADE	UNIDADE		MEIO FIO 10	MEIO FIO 12 prefeitura	MEIO FIO 12 DESCONTAR	LIMPA RODAS E PAVIMENTO
				7	651		4294,3
EXTENSÃO DO PAVIMENTO ESTACA FINAL EXCETO CRUZAMENTOS	**650,651**	m		**7**	651		3,8
		m		**0**	0		
		m		**0**	0		
LARGURA RUA	**6,60**	m			0		
		m			0		
ÁREA LIMPA RODAS inclusive cruzamento TOTAL PAVIMENTO	**4298,10**	m²			0		
EXTENSÃO DE PISTA		M			0		
					0		
					0		
					0		
ÁREA TOTAL=	4298,10	M2			0		
ÁREA TOTAL=	4298,10	M2			0		
	0,00	M2			0		
			37,55				
MEIO FIO 12x30x100 (Fck = 20. MPa)	**1.302,00**	m					
MEIO FIO TRAVAMENTO 10X10X30X100cm	14,00	m					
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA PÓ DE PEDRA INCLUSO NO PAVIMENTO	442,70	m³	3,00%				
BRITA LARGURA CONSIDERADA =	**10,00**	cm					
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 10 BGS	0,00	m³					
SUB BASE bgs LARGURA DE PISTA EQUIVALENTE=	**0,00**	m					
		m²					
	0,00	m²					
LARGURA CONSIDERADA PARA CALCULO REGULARIZAÇÃO EQUIVALENTE=	**8,32**	M					
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA)	4384,06	m²	2,00%	**14**	**1302**	**0**	**4298,1**

			R$/m²	RECURSO EM EMENDA	RECURSO PRÓPRIO	R$/m²
PROPRIETÁRIOS:	348.888,25	64,25%	81,1726	R$0,00	348.888,25	R$79,58
PREFEITURA:	194.089,69	35,75%	45,1570		194.089,69	
					542.977,94	

	padrão eixo 7	
	3409,252	
	1761,127	

Documento assinado digitalmente

gov.br **GUILHERME BOEIRA MICHELS**
Data: 13/10/2025 11:49:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engº Civil Crea/SC 117049-3
Departamento de Estudos e Projetos Urbanísticos
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Cesar Antonio Cesa
Prefeito Municipal