PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	AVENIDA BERNARDINO MÁXIMO DA SILVA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 12-2024.xls)	12-24 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	ARARANGUÁ	24,00%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS									**1.170.461,07**
1.			**PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BERNARDINO MÁXIMO DA SILVA**					**-**	**1.170.461,07**
1.1.			**ADM LOCAL**					**-**	**4.960,00**
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	1,00	4.000,00	BDI 1	4.960,00	4.960,00
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**-**
1.3.			**Colocação de meio fio**					**-**	**208.094,82**
1.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	02	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 12X10X30 INCLUSO FORNECIMENTO	M	3.553,56	40,00	BDI 1	49,60	176.256,58
1.3.0.2.	SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	917,00	28,00	BDI 1	34,72	31.838,24
1.4.			**CALÇADAS, RAMPAS E GARAGENS, COM ACESSIBILIDADE**					**-**	**865.499,64**
1.4.1.			**Pavimentação de Calçadas**					**-**	**865.499,64**
1.4.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	13.177,76	1,90	BDI 1	2,36	31.099,51
1.4.1.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	6.678,00	3,43	BDI 1	4,25	28.381,50
1.4.1.3.	COMPOSIÇÃO	01	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 10X10X30	M	3.647,30	38,00	BDI 1	47,12	171.860,78
1.4.1.4.	COMPOSIÇÃO	16	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10X6CM	M2	4.293,30	74,05	BDI 1	91,82	394.210,81
1.4.1.5.	COMPOSIÇÃO	17	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHO DE 20X10X6CM	M2	765,76	82,22	BDI 1	101,95	78.069,23
1.4.1.6.	COMPOSIÇÃO	18	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, PODOTÁTIL, COM BLOCO QUADRADO NA COR VERMELHA DE 20X20X6CM	M2	1.618,94	80,64	BDI 1	99,99	161.877,81
1.5.			**Gramado**					**-**	**91.906,61**
1.5.0.1.	COMPOSIÇÃO	14	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS OU ROLOS FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	6.499,76	11,40	BDI 1	14,14	91.906,61

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARARANGUÁ
Local

Responsável Técnico

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2025 09:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p890fc84f6e033

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	AVENIDA BERNARDINO MÁXIMO DA SILVA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 12-2024.xls)	12-24 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	ARARANGUÁ	24,00%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS									**1.170.461,07**

segunda-feira, 6 de outubro de 2025
Data

Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: 0

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
06/11/2025 09:09:07

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2025 09:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p890fc84f6e033