Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : Municipio de Araranguá
Orçamento : Locomotiva
Dimensão : 227,20 M2
Data Base : 01/08/2025

Valores Expressos em Reais (R$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
001	PRÓPRIA	CPU150850	CERCA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,80M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES QUADRADOS 40X40MM ESPAÇADOS A CADA 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 20X20MM ESPAÇADOS A CADA 15CM, PONTEIRAS, GRADIL FORMADO POR BARRAS DE AÇO QUADRADAS NO SENTIDO HORIZONTAL DE 20X20MM, SOLDADO. AF_04/2019_PS (REF. SINAPI:	M2	99,940	1.449,44	144.857,03	28,56	28,56
002	PRÓPRIA	CPU143800	PILAR PARA ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSO GALVANIZAÇÃO, SOLDA PARA CHAPA DE AÇO DOBRAVEL (E=4,75MM), TRANSPORTE E LANÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, INCLUSO GALVANIZAÇÃO, SOLDA PARA CHAPA DE AÇO DOBRAVEL (E=4,75MM), CALANDRAGEM, TRANSPORTE E LANÇAMENTO - FORNECIMENTO E	KG	4.156,090	31,54	131.083,07	25,85	54,41
003	SINAPI	103072	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	142,800	429,76	61.369,72	12,10	66,51
004	PRÓPRIA	CPU150802	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, INCLUSO GALVANIZAÇÃO, SOLDA PARA CHAPA DE AÇO DOBRAVEL (E=2,25MM), TRANSPORTE, CALANDRAGEM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	KG	1.248,050	32,55	40.624,02	8,01	74,52
005	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.289,800	14,45	33.087,61	6,52	81,05
006	PRÓPRIA	CPU119119	TELHAMENTO COM CHAPA DE POLICARBONATO, E= 6MM, INCOLOR PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INLCUSO IÇAMENTO. (REF.SINAPI:94449)	M2	191,700	84,01	16.104,71	3,17	84,23
007	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	122,000	106,22	12.958,84	2,55	86,78
008	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	385,710	33,13	12.778,57	2,51	89,30
009	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	42,840	244,91	10.491,94	2,06	91,37

010	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	191,700	27,47	5.265,99	1,03	92,41
011	SINAPI	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	26,260	195,26	5.127,52	1,01	93,42
012	PRÓPRIA	CPU143887	BALIZADOR DE PISO ALTO BRILHO 36W REDONDO, PROVA DÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,000	174,60	4.888,80	0,96	94,38
013	PRÓPRIA	CPU143789	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - FORNECIMENTO	MES	4,000	818,95	3.275,80	0,64	95,03
014	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	98,600	33,02	3.255,77	0,64	95,67
015	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,000	2.245,44	2.245,44	0,44	96,11
016	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,000	7,08	2.124,00	0,41	96,53
017	PRÓPRIA	CPU143801	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 7X23 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (REF.SINAPI: 87248)	M2	27,760	66,33	1.841,32	0,36	96,90
018	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,000	579,12	1.737,36	0,34	97,24
019	PRÓPRIA	CPU150506	POSTE EM CONCRETO, H=9M, INCLUSO TRANSPORTE, PADRÃO MONOFÁSICO CELESC.	UN	1,000	1.586,96	1.586,96	0,31	97,55
020	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	M2	27,760	52,71	1.463,22	0,28	97,84
021	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,000	242,45	1.454,70	0,28	98,13
022	PRÓPRIA	CPU150504	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. (REF. SINAPI: 99059)	M	84,200	16,16	1.360,67	0,26	98,40

023	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,210	254,46	1.325,73	0,26	98,66
024	SINAPI	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,000	1.017,47	1.017,47	0,20	98,86
025	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,170	668,63	782,29	0,15	99,01
026	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,000	766,92	766,92	0,15	99,16
027	SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	M3	57,120	13,39	764,83	0,15	99,31
028	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	168,860	3,48	587,63	0,11	99,43
029	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,000	23,92	478,40	0,09	99,52
030	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,300	10,46	452,91	0,08	99,61
031	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO	M2	27,760	12,87	357,27	0,07	99,68
032	PRÓPRIA	CPU148626	SUPORTE METALICO PARA FIXAÇÃO DE PORTICO DE COBERTURA, INCLUSO CHAPA, BARRA E PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 97120)	UN	14,000	23,60	330,40	0,06	99,75
033	PRÓPRIA	CPU121480	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR), BIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI:	UN	1,000	252,35	252,35	0,04	99,80
034	PRÓPRIA	CPU143844	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	238,64	238,64	0,04	99,85
035	PRÓPRIA	CPU92866	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONSTRA SURTO DPS 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REFERÊNCIA: ORSE 9041)	UN	1,000	229,29	229,29	0,04	99,89

036	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	168,860	1,02	172,23	0,03	99,93
037	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,000	139,22	139,22	0,02	99,95
038	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,000	14,78	88,68	0,01	99,97
039	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,700	15,85	74,49	0,01	99,99
040	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	33,73	33,73	0,00	99,99
041	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	14,78	14,78	0,00	100,00
						Total Geral	507.090,44	100,00	100,00

RAFAEL NUERNBERG:05889575937

Assinado de forma digital por RAFAEL NUERNBERG:05889575937
Dados: 2025.12.12 12:10:52 -03'00'