TOTAL PAVIMENTAÇÃO TREVOS ALEMÃES TRECHO 01 A 04			
	QTDADE	UNIDADE	
ÁREA LIMPA RODAS inclusive cruzamento TOTAL=	**1415,87**	m²	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	**1348,45**	m²	
ESPESSURA DO REVESTIMENTO	5,00	cm	
lombada elevada		T	
REVESTIMENTO CBUQ - 2,5T/M³	168,56	T	**67,42** M3
REMOÇÃO DE LAJOTAS	62,80	m²	
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	425,50	m²	
MEIO FIO 12x10x30x100cm (Fck = 18. MPa)	**24,00**	m	
MEIO FIO TRAVAMENTO 10X10X30X100cm	0,00	m	
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA esp 12cm	169,90	m³	
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 13cm	184,06	m³	
PINTURA DE LIGAÇAO COM EMUSÃO ASFALTICA RR - 2C	1348,45	m²	
IMPRIMAÇÃO COM EAI	1348,45	m²	
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA)	807,91	m²	
ESCAVAÇÃO PAVIMENTO 30CM	328,00	m³	
REVESTIMENTO CBUQ - 2,5T/M³	67,42	m3	

TRECHO 01 (Canjiquinha)	QTDADE	UNIDADE	
ÁREA LIMPA RODAS inclusive cruzamento TOTAL com 5% de saias	**488,11**	m²	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	**464,87**	m²	
ESPESSURA DO REVESTIMENTO	5,00	cm	
lombada elevada		T	
REVESTIMENTO CBUQ - 2,5T/M³	58,11	T	**23,24** M3
RETIRADA DE LAJOTAS	**51,21**	m²	
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	**135,93**		
MEIO FIO 12x10x30x100cm (Fck = 18. MPa)	**12,00**	m	
MEIO FIO TRAVAMENTO 10X10X30X100cm	0,00	m	
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA esp 12cm	20,46	m³	
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	**299,30**	m	
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 13cm	22,39	m³	
		m	
PINTURA DE LIGAÇAO COM EMUSÃO ASFALTICA RR - 2C	464,87	m²	
IMPRIMAÇÃO COM EAI	464,87	m²	
SAIA CONSIDERADA PARA CALCULO REGULARIZAÇÃO EQUIVALENTE=	**5,00**	%	
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA) 5% saia	173,85	m²	
ESCAVAÇÃO PAVIMENTO 30CM	49,67	m³	
REVESTIMENTO CBUQ - 2,5T/M³	23,24	m3	

TRECHO 02 (Canivete)	QTDADE	UNIDADE

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/02/2026 16:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p6db1a95ae6719

ÁREA LIMPA RODAS inclusive cruzamento TOTAL=	**582,88**	m²	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	**555,12**	m²	
ESPESSURA DO REVESTIMENTO	5,00	cm	
lombada elevada		T	
REVESTIMENTO CBUQ - 2,5T/M³	69,39	T	**27,76** M3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	**289,57**	m2	
RETIRADA DE LAJOTAS	**11,59**	m²	
MEIO FIO 12x10x30x100cm (Fck = 18. MPa)	**12,00**	m	
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA esp 12cm	32,82	m³	
BRITA LARGURA CONSIDERADA =	**0,12**	m	
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 13cm	35,90	m³	
SUBA BASE MACAME LARGURA DE PISTA EQUIVALENTE=	**0,13**	m	
PINTURA DE LIGAÇAO COM EMUSÃO ASFALTICA RR - 2C	555,12	m²	
IMPRIMAÇÃO COM EAI	555,12	m²	
SAIA CONSIDERADA PARA CALCULO REGULARIZAÇÃO EQUIVALENTE=	**5,00**	%	
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA)	**278,83**	m²	
ESCAVAÇÃO PAVIMENTO 30CM	174,86	m³	

TRECHO 03 (Caverá)	QTDADE	UNIDADE	
ÁREA LIMPA RODAS inclusive cruzamento TOTAL=	**344,88**	m²	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	**328,46**	m²	
ESPESSURA DO REVESTIMENTO	5,00	cm	
lombada elevada		T	
REVESTIMENTO CBUQ - 2,5T/M³	41,06	T	**16,42** M3
MEIO FIO 12x10x30x100cm (Fck = 18. MPa)	**0,00**	m	
MEIO FIO TRAVAMENTO 10X10X30X100cm	0,00	m	
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA esp 12cm	41,39	m³	
BRITA LARGURA CONSIDERADA =		m	
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 13cm	44,83	m³	
SUBA BASE MACAME LARGURA DE PISTA EQUIVALENTE=		m	
PINTURA DE LIGAÇAO COM EMUSÃO ASFALTICA RR - 2C	328,46	m²	
IMPRIMAÇÃO COM EAI	328,46	m²	
SAIA CONSIDERADA PARA CÁLCULO REGULARIZAÇÃO EQUIVALENTE=	**5,00**	%	
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA)	**355,23**	m²	
ESCAVAÇÃO PAVIMENTO 30CM	103,46	m³	

Guilherme Boeira Michels
Engº Civil CREA/SC 117049-3
Departamento de Estudos e Projetos Urbanísticos
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
18/02/2026 16:48:58

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/02/2026 16:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p6db1a95ae6719