TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico
Para Aquisição de bens
13/2026
Processo Administrativo: 9/2026

Ao Sr(a). VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 12909/2026.

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Eletrônico nº. 13/2026, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens

846341 - DF COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E CASA LTDA

Lote: 1 - LOTE UNICO

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	ARMÁRIO AÉREO EM MDF COM ESTRUTURA EM METALON - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR), COM TAMPO DE, NO MÍNIMO, 30 MM DE ESPESSURA. O ARMÁRIO TERÁ DUAS (2) PORTAS EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,59 M DE LARGURA POR 0,61 M DE ALTURA, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS COM AMORTECIMENTO E PUXADORES EM ALUMÍNIO PRETO DE 15 CM. A ESTRUTURA SERÁ EM METALON 20 X 20 MM, FORMANDO ENVELOPE RÍGIDO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,96 M DE COMPRIMENTO, 0,61 M DE ALTURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO NICHO ABERTO LATERAL DE 0,69 M DE LARGURA. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$1.200,00	R$1.200,00
2	ARMÁRIO AÉREO EM MDF BRANCO DIAMANTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF BRANCO DIAMANTE (PADRÃO DURALEX OU SIMILAR), COM DIMENSÕES GERAIS DE 1,45 M DE LARGURA, 0,84 M DE ALTURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA É COMPOSTA POR DOIS (2) NICHOS NO LADO ESQUERDO. O NICHO INFERIOR POSSUI 0,55 M DE LARGURA POR 0,39 M DE ALTURA, COM UMA TOMADA 20A - 220V EMBUTIDA. O NICHO SUPERIOR POSSUI 0,55 M DE LARGURA POR 0,36 M DE ALTURA. O LADO DIREITO POSSUI DUAS (2) PORTAS DE ABRIR COM PRATELEIRA INTERNA. AS PORTAS CONTAM COM DOBRADIÇAS METÁLICAS COM AMORTECIMENTO E PUXADORES DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE 15 CM. O RODA-TETO É RECUADO 0,05 M E POSSUI 0,10 M DE ALTURA. TAMPONAMENTOS EM MDF DE 30 MM E FUNDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$1.000,00	R$1.000,00
3	ARMÁRIO AÉREO EM MDF BRANCO DIAMANTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF BRANCO DIAMANTE (PADRÃO DURALEX OU SIMILAR), COM DIMENSÕES GERAIS DE 1,39 M DE LARGURA, 0,91 M DE ALTURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE. A ESTRUTURA É COMPOSTA POR DOIS (2) NICHOS NO LADO DIREITO. O NICHO INFERIOR POSSUI 0,55 M DE LARGURA POR 0,39 M DE ALTURA, COM UMA TOMADA 20A - 220V EMBUTIDA. O NICHO SUPERIOR POSSUI 0,55 M DE LARGURA POR 0,46 M DE ALTURA. O LADO	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$1.000,00	R$1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/03/2026 17:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa5b9b7ee6e6b4

	ESQUERDO POSSUI DUAS (2) PORTAS DE ABRIR COM PRATELEIRA INTERNA. AS PORTAS CONTAM COM DOBRADIÇAS METÁLICAS COM AMORTECIMENTO E PUXADORES DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE 15 CM. O RODA-TETO É RECUADO 0,05 M E POSSUI 0,10 M DE ALTURA. TAMPONAMENTOS EM MDF DE 30 MM E FUNDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.					
4	ARMÁRIO BAIXO TIPO ESTANTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR). DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,70 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE. COMPOSTO POR PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF DE 18 MM, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,86 M DE COMPRIMENTO X 0,33 M DE ALTURA. CAIXARIA DE 30 MM (3 CM), COM DIVISÕES PROPORCIONAIS AO COMPRIMENTO DO ARMÁRIO, GARANTINDO ESTABILIDADE E ERGONOMIA PARA ACONDICIONAMENTO DE LIVROS E MATERIAIS DIVERSOS. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	2	R$2.000,00	R$4.000,00
5	ARMÁRIO ESTANTE PARA LIVROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR), COM CAIXARIA ESTRUTURADA E PRATELEIRAS NO MESMO PADRÃO. COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS. MÓDULO PRINCIPAL: 3,55 M DE COMPRIMENTO X 2,56 M DE ALTURA X 0,38 M DE PROFUNDIDADE. MÓDULO MENOR (LADO ESQUERDO): 0,88 M DE COMPRIMENTO X 1,68 M DE ALTURA X 0,38 M DE PROFUNDIDADE. POSSUI CATORZE (14) PRATELEIRAS EM MDF DE 18 MM, MEDINDO 0,85 M DE LARGURA X 0,36 M DE ALTURA. A PARTE INFERIOR POSSUI OITO (8) PORTAS COM SISTEMA DE FECHO TOQUE E PUXADORES DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE 15 CM, ALÉM DE PRATELEIRAS INTERNAS. RODAPÉ RECUADO 5 CM E RODA-TETO DE 10 CM DE ALTURA. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$5.000,00	R$5.000,00
6	ARMÁRIO ESTANTE PARA LIVROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR), COM CAIXARIA ESTRUTURADA E PRATELEIRAS DE 30 MM (3 CM) DE ESPESSURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 3,55 M DE COMPRIMENTO X 2,56 M DE ALTURA X 0,38 M DE PROFUNDIDADE. POSSUI DEZESSEIS (16) PRATELEIRAS EM MDF DE 18 MM. A PARTE INFERIOR POSSUI OITO (8) PORTAS COM SISTEMA DE FECHO TOQUE E PUXADORES DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE 15 CM, ALÉM DE PRATELEIRAS INTERNAS. RODAPÉ RECUADO 5 CM E RODA-TETO DE 10 CM DE ALTURA. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$5.000,00	R$5.000,00
7	BANCADA DE ESTUDOS TIPO CASULO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSTA POR TRÊS (3) MÓDULOS INDIVIDUAIS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,12 M DE COMPRIMENTO X 2,56 M DE ALTURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE, EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR). DETALHE SUPERIOR EM ARCO (RAIO = 51 CM) COM ILUMINAÇÃO EM NEON 4000K EMBUTIDA. CADA MÓDULO INCLUI: - BANCADA: EM MDF PADRÃO MARACUJÁ (FIBRAPLAC OU SIMILAR), COM TAMPO DE 30 MM, MEDINDO 1,02 M DE COMPRIMENTO X 0,75 M DE ALTURA X 0,60 M DE PROFUNDIDADE, EQUIPADA	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$8.000,00	R$8.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/03/2026 17:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa5b9b7ee6e6b4

	COM TOMADA. - DIVISORES LATERAIS (ESTANTE): DOIS (2) DIVISORES LATERAIS TIPO ESTANTE COM NICHOS, MEDINDO 0,38 M DE COMPRIMENTO X 2,56 M DE ALTURA X 0,45 M DE PROFUNDIDADE, EM MDF PADRÃO MARACUJÁ COM CAIXARIA DE 30 MM, CONTENDO SEIS (6) NICHOS INTERNOS EM MDF DE 18 MM. ACABAMENTO UNIFORME, ILUMINAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMIA ADEQUADA PARA USO ESTUDANTIL. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.					
8	BALCÃO EXPOSITOR EM MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR) DE 18 MM DE ESPESSURA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 M DE LARGURA, 0,65 M DE ALTURA E 0,60 M DE PROFUNDIDADE. ESTRUTURA COM REFORÇO INTERNO E SISTEMA DE FIXAÇÕES. A BASE DEVE INCLUIR QUATRO (4) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE SILICONE GEL DE 50 MM, SENDO DOIS (2) COM TRAVAS DE SEGURANÇA. OS RODÍZIOS DEVEM POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA E SER EMBUTIDOS NA BASE. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	5	R$550,00	R$2.750,00
9	BALCÃO EXPOSITOR EM MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,75 M DE LARGURA, 0,60 M DE ALTURA E 0,60 M DE PROFUNDIDADE, E ACABAMENTO TEXTURIZADO UNIFORME. ESTRUTURA COM REFORÇO INTERNO E FIXAÇÕES QUE GARANTAM ESTABILIDADE ESTRUTURAL. EQUIPADO COM QUATRO (4) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE SILICONE GEL DE 50 MM (5 CM), SENDO DOIS (2) COM TRAVAS, EMBUTIDOS NA BASE E COM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 30 KG DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE SOBRE A ÁREA EXPOSITIVA.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	9	R$500,00	R$4.500,00
10	BALCÃO PARA PIA DE COZINHA EM MDF BRANCO DIAMANTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF BRANCO DIAMANTE (PADRÃO DURALEX OU SIMILAR), COM DIMENSÕES GERAIS DE 0,84 M DE LARGURA, 0,90 M DE ALTURA E 0,60 M DE PROFUNDIDADE. POSSUI DUAS (2) PORTAS DE ABRIR, CADA UMA COM DUAS (2) DOBRADIÇAS METÁLICAS COM AMORTECIMENTO, E PUXADORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE 15 CM NA POSIÇÃO HORIZONTAL. INTERNAMENTE, POSSUI UMA PRATELEIRA EM MDF. O BALCÃO DEVE SUPORTAR TAMPO E RODA-BANCADA EM GRANITO PRETO DE 0,30 M DE ALTURA, COM ABERTURA PARA CUBA DE INOX DE 0,40 M X 0,34 M E ESPAÇO PARA TORNEIRA. RODAPÉ EM GRANITO PRETO DE 0,10 M DE ALTURA, RECUADO 0,05 M. ESTRUTURA E PORTAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM; TAMPONAMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	2	R$1.500,00	R$3.000,00
11	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MDF E ESTRUTURA METÁLICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR) COM CAIXARIA DE 30 MM E PAINÉIS DE 18 MM, CONJUGADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON 20 X 20 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA FOSCA. DETALHAMENTO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$5.000,00	R$5.000,00
12	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MDF E ESTRUTURA METÁLICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF COMPESANTO (PADRÃO	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$5.000,00	R$5.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/03/2026 17:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa5b9b7ee6e6b4

	BERNECK OU SIMILAR), COM TAMPO DE 30 MM E PAINÉIS DE 18 MM, CONJUGADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON 20 X 20 MM COM PINTURA EPÓXI PRETA FOSCA. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA					
13	BIOMBO EXPOSITOR EM ESTRUTURA METÁLICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM PERFIL METALON 40 X 40 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ BRANCA. COMPOSTO POR DOIS (2) VÃOS, CADA UM COM APROXIMADAMENTE 2,10 M DE ALTURA, 0,94 M DE LARGURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE. AS PARTES MÓVEIS SÃO INTERLIGADAS POR DOBRADIÇAS COM ANEL. O FECHAMENTO É EM TELA GALVANIZADA SOLDADA, MALHA 5 X 5 MM, FIO 2,76 MM, DEVIDAMENTE TENSIONADA E FIXADA À ESTRUTURA METÁLICA.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$2.300,00	R$2.300,00
14	BIOMBO EXPOSITOR EM ESTRUTURA METÁLICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM PERFIL METALON 40 X 40 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ BRANCA. COMPOSTO POR QUATRO (4) VÃOS, CADA UM COM APROXIMADAMENTE 2,10 M DE ALTURA, 0,94 M DE LARGURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE. AS PARTES MÓVEIS SÃO INTERLIGADAS POR DOBRADIÇAS COM ANEL. O FECHAMENTO É EM TELA GALVANIZADA SOLDADA, MALHA 5 X 5 MM, FIO 2,76 MM, DEVIDAMENTE TENSIONADA E FIXADA À ESTRUTURA METÁLICA, GARANTINDO RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	2	R$4.625,00	R$9.250,00
15	CASULO DE LEITURA EM MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR). A CAIXARIA DEVE TER 50 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,40 M DE LARGURA, 1,70 M DE ALTURA E 0,60 M DE PROFUNDIDADE. O ASSENTO DEVE SER CIRCULAR, ESTOFADO EM COURINO AMARELO, COM ESPUMA DE DENSIDADE D33 E DIÂMETRO DE 1,30 M, E MOLDURA EM MDF DE 5 CM. INCLUI SEIS (6) NICHOS EXPOSITORES, SENDO QUATRO (4) RETANGULARES DE 0,30 M X 0,25 M X 0,60 M E DOIS (2) NICHOS AJUSTADOS À CURVATURA DO ASSENTO. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$8.000,00	R$8.000,00
16	CONJUNTO DE ARMÁRIOS ESTANTE EM "L" - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR), COM CAIXARIA ESTRUTURADA E PRATELEIRAS DE 30 MM (3 CM) DE ESPESSURA. - MÓDULO PRINCIPAL: 4,05 M DE COMPRIMENTO X 2,56 M DE ALTURA X 0,38 M DE PROFUNDIDADE, COM DEZESSEIS (16) PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF DE 18 MM (0,85 M DE COMPRIMENTO X 0,36 M DE ALTURA) E OITO (8) PORTAS INFERIORES COM PUXADORES DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE 15 CM E SISTEMA DE FECHO TOQUE. - MÓDULO COMPLEMENTAR: 2,00 M DE COMPRIMENTO X 2,56 M DE ALTURA X 0,38 M DE PROFUNDIDADE, COM OITO (8) PRATELEIRAS INTERNAS (0,955 M DE COMPRIMENTO X 0,36 M DE ALTURA) E QUATRO (4) PORTAS INFERIORES, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DE PUXADORES E FECHO TOQUE DO MÓDULO PRINCIPAL. RODAPÉ E RODA-TETO DE 0,10 M DE ALTURA, RECUADOS 5 CM. A JUNÇÃO EM CANTO DEVE POSSUIR REFORÇO METÁLICO OCULTO E ACABAMENTO INTERNO EM MDF, GARANTINDO ESTABILIDADE E ESTÉTICA CONTÍNUA. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$8.300,00	R$8.300,00
17	ESTANTE/ARMÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA E MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON 20 X 20 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	2	R$2.000,00	R$4.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/03/2026 17:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa5b9b7ee6e6b4

	PÓ PRETO FOSCO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,84 M DE ALTURA, 1,16 M DE LARGURA E 0,42 M DE PROFUNDIDADE. OS COMPONENTES EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR) DE 18 MM INCLUEM PORTAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS INTERNAS. A PARTE INFERIOR, APOIADA SOBRE PÉS INTEGRADOS À ESTRUTURA METÁLICA (ALTURA DE 0,23 M ATÉ O INÍCIO DO ARMÁRIO), POSSUI DUAS (2) PORTAS EM MDF DE 0,55 M DE ALTURA, DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO, PUXADORES EM ALUMÍNIO PRETO DE 15 CM E PRATELEIRA INTERNA. O NICHO ABERTO ACIMA POSSUI 0,70 M DE ALTURA, LARGURA ÚTIL DE 1,06 M E PROFUNDIDADE DE 0,42 M. A PARTE SUPERIOR É COMPOSTA POR DOIS (2) NICHOS DE 0,24 M DE PROFUNDIDADE E 0,28 M DE ALTURA, COM PRATELEIRAS EM MDF DE 18 MM. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.					
18	MESA DE ATENDIMENTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR), COM DIMENSÕES GERAIS DE 0,75 M DE ALTURA, 1,20 M DE LARGURA E 0,70 M DE PROFUNDIDADE. O TAMPO PRINCIPAL SERÁ EM MDF DE 0,05 M DE ESPESSURA, MEDINDO 1,20 M POR 0,70 M, COM JUNÇÃO ÀS LATERAIS EM CORTE A 45° FRISADO OU NEGATIVO. AS LATERAIS ESTRUTURAIS TERÃO 0,75 M DE ALTURA POR 0,70 M DE PROFUNDIDADE. O PAINEL FRONTAL (SAIA) TERÁ RECUO EM RELAÇÃO AO TAMPO, MEDINDO 1,20 M DE LARGURA POR 0,41 M DE ALTURA. A MESA DEVERÁ INCLUIR SAPATAS NIVELADORAS METÁLICAS COM BASE EM POLIPROPILENO DE 30 MM DE DIÂMETRO. TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$1.000,00	R$1.000,00
19	MESA EXPOSITORA EM ESTRUTURA METÁLICA E MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER EM METALON 20 X 20 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ BRANCA. O TAMPO DEVE SER EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM. DIMENSÕES GERAIS DE 1,40 M DE COMPRIMENTO, 0,90 M DE ALTURA E 0,45 M DE PROFUNDIDADE. INCLUI SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO DE 30 MM DE DIÂMETRO. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	5	R$600,00	R$3.000,00
20	MESA EXPOSITORA EM ESTRUTURA METÁLICA E MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 20 X 20 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ BRANCA. DIMENSÕES GERAIS DE 0,50 M DE COMPRIMENTO, 0,60 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE. AS PRATELEIRAS SERÃO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, NA COR COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR).	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$500,00	R$500,00
21	MESA EXPOSITORA EM ESTRUTURA METÁLICA E MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON 20 X 20 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR BRANCA, LIVRE DE ARESTAS, FARPAS OU IMPERFEIÇÕES. DIMENSÕES GERAIS DE 0,40 M DE COMPRIMENTO, 0,80 M DE ALTURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE. POSSUI PRATELEIRAS EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, NA COR COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR).	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$500,00	R$500,00
22	PAINEL EXPOSITOR PARA TELAS EM MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF BRANCO DIAMANTE (PADRÃO DURALEX OU SIMILAR), COM DIMENSÕES GERAIS DE 3,00 M DE COMPRIMENTO, 2,51 M DE ALTURA E 0,10 M DE PROFUNDIDADE. POSSUI MOLDURA PERIMETRAL DE MDF COM LARGURA MÍNIMA DE 5 CM E ESPESSURA COMPATÍVEL, DEVIDAMENTE ALINHADA E NIVELADA.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	3	R$2.400,00	R$7.200,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/03/2026 17:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa5b9b7ee6e6b4

	INCLUI SETE (7) SUPORTES DE FIXAÇÃO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 36 MM (OBTIDA POR DUPLA CHAPA DE 18 MM COLADAS SOB PRESSÃO E LIXADAS). O SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVE SER COMPOSTO POR SUPORTES REGULÁVEIS E PINOS METÁLICOS ANTICORROSIVOS. O RODAPÉ SERÁ EM MDF PRETO SEMIBRILHO DE 0,10 M DE ALTURA, RECUADO 0,05 M. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.					
23	PAINEL EXPOSITOR PARA TELAS EM MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDF BRANCO DIAMANTE (PADRÃO DURALEX OU SIMILAR), COM DIMENSÕES GERAIS DE 3,20 M DE COMPRIMENTO, 2,51 M DE ALTURA E 0,10 M DE PROFUNDIDADE. POSSUI MOLDURA PERIMETRAL DE MDF COM LARGURA MÍNIMA DE 5 CM, DEVIDAMENTE ALINHADA E NIVELADA. INCLUI OITO (8) SUPORTES DE FIXAÇÃO EM MDF COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 36 MM (OBTIDA POR DUPLA CHAPA DE 18 MM COLADAS SOB PRESSÃO E LIXADAS). O SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVE SER COMPOSTO POR SUPORTES REGULÁVEIS E PINOS METÁLICOS ANTICORROSIVOS. O RODAPÉ SERÁ EM MDF PRETO SEMIBRILHO DE 0,10 M DE ALTURA, RECUADO 0,05 M. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	2	R$2.500,00	R$5.000,00
24	QUADRO ESCOLAR INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO LOUSA QUADRICULADA, COM SUPERFÍCIE DE ESCRITA ADEQUADA PARA GIZ OU MARCADOR. POSSUI MOLDURA EM MDF COMPESANTO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR) DE 5 CM DE LARGURA E 18 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,25 M DE LARGURA X 1,31 M DE ALTURA, COM CAIXARIA DE ACABAMENTO DE 0,05 M. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	1	R$600,00	R$600,00
25	QUADRO EXPOSITOR METÁLICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON 30 X 30 MM, COM PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,96 M DE ALTURA X 2,13 M DE LARGURA. O FECHAMENTO É EM TELA GALVANIZADA SOLDADA, MALHA 5 X 5 MM, FIO 2,76 MM, DEVIDAMENTE TENSIONADA E FIXADA À ESTRUTURA METÁLICA, GARANTINDO RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	2	R$1.350,00	R$2.700,00
26	RIPA EXPOSITORA EM MDF - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MDF DE 18 MM, ACABAMENTO NA COR COMPENSATO (PADRÃO BERNECK OU SIMILAR). DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,51 M DE ALTURA, 0,05 M DE LARGURA E 0,03 M DE PROFUNDIDADE. DEVE POSSUIR FITA DE BORDA EM TODAS AS ARESTAS APARENTES, GARANTINDO UNIFORMIDADE, DURABILIDADE E ESTÉTICA COMPATÍVEL COM O USO INSTITUCIONAL. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A MONTAGEM NO LOCAL DE USO.	UNIDADE	LG MOVEIS SOB MEDIDA	10	R$210,00	R$2.100,00
					Total do Fornecedor:	R$99.900,00

Ararangua, 13 de março de 2026

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Assinado de forma digital por VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
030.879.979-86
13/03/2026 17:08:22

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/03/2026 17:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa5b9b7ee6e6b4