ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/06/2026 11:00 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pet1abd7e1af61

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ-SC	DRENAGEM GALERIA PLUVIAL NA RODOVIA MARTIM JOSE GONÇALVES
LOCALIDADE SINAPI: FLORIANOPOLIS	DATA BASE: 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF: ARARANGUÁ/SC

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI 1 21,73% — BDI (%)	BDI 2 15,00% — Preço Unitário (com BDI) (R$)	BDI 3 0,00% — Preço Total (R$)
LOTE 3								-	82.324,77
1.			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						82.324,77
1.1.			TERRAPLANAGEM E REMOÇÕES					-	758,40
1.1.1	Composição	CP23	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	120,00	5,19	BDI 1	6,32	758,40
1.2.			DRENAGEM E REATERRO					-	81.566,37
1.2.1	SINAPI	104491	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	12,00	4.606,46	BDI 1	5607,44	67.289,28
1.2.2	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	45,00	12,56	BDI 1	15,29	688,05
1.2.3	Composição	CP07	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO (SEM FORNECIMENTO)	M3	2,40	25,71	BDI 1	31,30	75,12
1.2.4	SINAPI I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,40	129,90	BDI 2	149,39	358,54
1.2.5	Composição	CP14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TXKM	44,55	1,50	BDI 1	1,83	81,53
1.2.6	SICRO	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	M3	15,00	141,56	BDI 1	172,32	2.584,80
1.2.7	Composição	CP14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TXKM	133,63	1,50	BDI 1	1,83	244,54
1.2.8	SINAPI	104925	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	2,40	163,12	BDI 1	198,57	476,57
1.2.9	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,40	714,09	BDI 1	869,26	2.086,22
1.2.10	Composição	CP16	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.	M3	72,00	10,18	BDI 1	12,39	892,08
1.2.11	Composição	CP24	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO SIMPLES, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	Unidade	2,00	2788,81	BDI 1	3394,82	6 789,64

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARARANGUÁ/SC
Local

23 de Fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO MURILO DANIEL
ENG. CIVIL CREA/SC 034631-0

Assinado eletronicamente por:
MARCIO MURILO DANIEL
578.581.369-68
02/06/2026 11:00:01
Assinatura digital avançada.