TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico
Para Obras e Serviços de Engenharia
91/2026
Processo Administrativo: 142/2026

Ao Sr(a). VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 12909/2026.

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Eletrônico nº. 91/2026, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens

445802 - IDEIA SOLUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA

Lote: 1 - BASE, GRAMA SINTÉTICA E MANUTENÇÃO

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO: REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE (QUANDO HOUVER) PREPARO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO; CAMADA DE BRITA GRADUADA (ESPESSURA MÍN. 5 CM) COMPACTADA; LONA PLÁSTICA E CONTENÇÃO LATERAL (MEIO-FIO OU VIGAS). PISO EM CONCRETO USINADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 20 MPA, ESPESSURA MÍN. 8 CM, COM ARMAÇÃO EM MALHA DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO. ACABAMENTO DESEMPENADO/ANTIDERRAPANTE COM CAIMENTO DE 1% A 2%. INCLUI SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL (RALOS, CANALETAS E TUBULAÇÕES) PARA ESCOAMENTO SEM ACÚMULO DE ÁGUA.	METROS QUADRADOS		5.000	R$124,81	R$624.050,00
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA RECREATIVA BICOLOR (VERDE E PALHA), COM FIBRAS ENTRE 20MM E 30MM EM ROLOS DE NO MÍNIMO 2,00M DE LARGURA PARA REDUÇÃO DE EMENDAS. O MATERIAL DEVE SER 100% POLIETILENO VIRGEM, ATÓXICO, COM PROTEÇÃO ANTI-UV E TRATAMENTO ANTICHAMAS. A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGE BASE DUPLA, DENSIDADE MÍNIMA DE 160 PONTOS/METRO LINEAR E DTEX DE 6.800 PARA ALTA RESISTÊNCIA AO PISOTEIO. A INSTALAÇÃO SOBRE BASE PREPARADA INCLUI RECORTES PRECISOS, ALINHAMENTO SIMÉTRICO E COLAGEM COM ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA. O ACABAMENTO DEVE SER UNIFORME, SEM ONDULAÇÕES OU FALHAS DE ADESÃO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DRENANTE.	METROS QUADRADOS		3.400	R$87,99	R$299.166,00
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRAMA SINTÉTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO COLA, GRAMA SINTÉTICA E TNT, COMPREENDENDO: LIMPEZA TÉCNICA, ESCOVAÇÃO MECANIZADA OU MANUAL, RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DANIFICADAS E REAPERTO DE FIXAÇÕES OU EMENDAS. O SERVIÇO DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE DO SISTEMA, NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, ELIMINANDO RISCOS DE DESCOLAMENTO OU DESGASTE PREMATURO.	METROS QUADRADOS		1.800	R$100,99	R$181.782,00
					Total do Fornecedor:	R$1.104.998,00

Assinado eletronicamente por:
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
030.879.979-86
13/08/2026 14:50:50

Araranguá, 13 de agosto de 2026

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/08/2026 14:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4e51140770aa6