PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-
LOCAL: AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, URUSSANGUINHA, ARARANGUÁ- SC
DATA BASE: SETEMBRO DE 2025
BDI: INDICADO ABAIXO
LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	REFERÊNCIA
1	**DIVISÓRIAS INTERNAS**						**R$ 47.313,22**	
1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E=50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	93,15	R$ 185,62	21,48%	R$ 225,4911	R$ 21.004,50	COMP 1
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, UMA DEMÃO.	m²	186,30	R$ 40,74	21,48%	R$ 49,4909	R$ 9.220,16	COMP 2
1.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	186,30	R$ 4,36	21,48%	R$ 5,2965	R$ 986,74	88485
1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	m²	186,30	R$ 16,07	21,48%	R$ 19,5218	R$ 3.636,92	95622
1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	uni	4,00	R$ 1.294,55	21,48%	R$ 1.572,6200	R$ 6.290,48	90844
1.6	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	m²	15,12	R$ 32,96	21,48%	R$ 40,0400	R$ 605,40	102197
1.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	15,12	R$ 19,45	21,48%	R$ 23,6276	R$ 357,25	102220
1.8	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	m	83,50	R$ 51,38	21,48%	R$ 62,4164	R$ 5.211,77	98688
							R$ 47.313,22	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 17/11/2025 13:53:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br