CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Total	%	% Acumulado
1.3.10	Orçamento	CP0003	Fornecimento de pedra detonada - com frete	m³	14.763,82	R$ 129,20	R$ 1.907.485,54	35,52%	35,52%
1.3.2	sicro	3205876	Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m²	3.029,90	R$ 354,63	R$ 1.074.493,29	20,01%	55,53%
1.3.1	composição	CP0001	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura menor ou igual a 4 M, fornecimento e execção. AF_12/2015	m³	720,00	R$ 1.191,67	R$ 858.003,55	15,98%	71,51%
1.3.17	TERMO HOMOLOGADO	10 - 2026	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMA DE ROLAMENTO - EXCLUINDO CARGA E TRANSPORTE	m³	240,00	R$ 1.251,31	R$ 300.314,40	5,59%	77,11%
1.1.1	sicro	P9890	Engenheiro auxiliar	H	1.100,00	R$ 167,98	R$ 184.779,98	3,44%	80,55%
1.3.7	TERMO HOMOLOGADO		Fornecimento de areia para aterro (conforme Termo de Homologação em Anexo as cotações)	m³	4.306,13	R$ 32,74	R$ 140.982,70	2,63%	83,17%
1.3.3	TERMO HOMOLOGADO	5 - 2025	Fornecimento de bica corriga (conforme Termo de Homologação em Anexo as cotações)	m³	1.857,60	R$ 74,97	R$ 139.264,27	2,59%	85,77%
1.4.1	sinapi	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	960,00	R$ 105,99	R$ 101.753,86	1,89%	87,66%
1.4.2	SICRO	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1.000,00	R$ 78,19	R$ 78.189,80	1,46%	89,12%
1.3.6	sicro	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - areia	txkm	61.577,65	R$ 1,05	R$ 64.607,27	1,20%	90,32%
1.3.8	composição	CP0002	Escavação e carga - remoção	m³	5.768,74	R$ 10,99	R$ 63.411,14	1,18%	91,50%
1.1.2	sicro	P9981	Topografo com encargos complementares	H	1.100,00	R$ 50,59	R$ 55.652,74	1,04%	92,54%
1.3.9	sicro	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - remoção	txkm	44.996,17	R$ 1,05	R$ 47.209,98	0,88%	93,42%
1.2.1	sicro	4413200	Plantio de grama comercial em placas	m²	1.647,28	R$ 25,36	R$ 41.781,23	0,78%	94,19%
1.3.14	TERMO HOMOLOGADO	10 - 2026	EXCUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	300,00	R$ 139,05	R$ 41.715,00	0,78%	94,97%
1.4.5	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	192,00	R$ 181,71	R$ 34.887,71	0,65%	95,62%
1.3.12	TERMO HOMOLOGADO	10 - 2026	FESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m²	6.000,00	R$ 5,48	R$ 32.880,00	0,61%	96,23%
1.3.5	sicro	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4.306,13	R$ 7,59	R$ 32.676,64	0,61%	96,84%
1.3.16	TERMO HOMOLOGADO	10 - 2026	EXCUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	7.500,00	R$ 4,19	R$ 31.425,00	0,59%	97,43%
1.2.3	sicro	2003822	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	100,00	R$ 288,91	R$ 28.890,82	0,54%	97,97%
1.3.11	sicro	5502979	Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte	m³	100,00	R$ 18,65	R$ 1.865,38	0,03%	98,00%
1.5.1	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UM.DIA	15.000,00	R$ 1,12	R$ 16.836,00	0,31%	98,31%
1.2.2	sicro	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	10,00	R$ 1.463,78	R$ 14.637,80	0,27%	98,59%
1.3.18	sicro	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - remoção	txkm	12.903,00	R$ 1,05	R$ 13.537,83	0,25%	98,84%
1.3.15	TERMO HOMOLOGADO	10 - 2026	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 30 CM	m²	1.500,00	R$ 8,29	R$ 12.435,00	0,23%	99,07%
1.4.4	sicro	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	57,60	R$ 184,51	R$ 10.627,94	0,20%	99,27%
1.1.3	COTAÇÃO	CT01	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER ALMOXARIFADO PARA OBRA, DIMENSÕES 3,0 X 2,0M	mês	10,00	R$ 920,00	R$ 9.200,00	0,17%	99,44%
1.4.3	sinapi	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	31,20	R$ 277,84	R$ 8.668,70	0,16%	99,60%
1.1.4	COTAÇÃO	CT02	LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PARA OBRA COM UMA LIMPEZA SEMANAL	mês	10,00	R$ 793,00	R$ 7.930,00	0,15%	99,75%
1.3.4	sinapi	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	1.857,60	R$ 1,90	R$ 3.535,38	0,07%	99,81%
1.1.5	sicro	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	6,00	R$ 577,95	R$ 3.467,70	0,06%	99,88%
1.5.2	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UM.DIA	1.200,00	R$ 2,60	R$ 3.118,32	0,06%	99,94%
1.2.4	sicro	804081	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	3,00	R$ 1.010,10	R$ 3.030,30	0,06%	99,99%
1.1.6	sicro	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	und	2,00	R$ 173,98	R$ 347,97	0,01%	100,00%

ANDRE BERTONCINI ZANETTE:00846052946

Assinado de forma digital por ANDRE BERTONCINI ZANETTE:00846052946
Dados: 2026.06.22 10:51:18 -03'00'