COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	
COMPOSIÇÃO	**1**	**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TABEIRA/TESTEIRA EM BEIRAL, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020**	**M**		R$ 60,50	
SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,15	R$ 274,02	R$ 41,10
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,086	R$ 15,13	R$ 1,30
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$ 26,48	R$ 10,59
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$ 37,53	R$ 7,51
COMPOSIÇÃO	**2**	**PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020**	**M2**		R$ 134,85	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	R$ 0,84	R$ 0,20
SINAPI-I	38138	LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL	M2	1,03	R$ 85,13	R$ 87,68
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,6	R$ 2,15	R$ 18,49
SINAPI	88239	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R$ 28,26	R$ 3,96
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	R$ 40,20	R$ 24,52
COMPOSIÇÃO	**3**	**Dispositivo DPS Classe II, 1 Pólo (1F), Tensão Máxima 275V, Corrente Máxima 45kA, Tipo AC. Fornecimento e Instalação.**	**UNI**		R$ 145,97	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 29,32	R$ 17,59
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 46,65	R$ 27,99
SINAPI	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	R$ 97,33	R$ 97,33
SINAPI	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2	R$ 1,53	R$ 3,06
COMPOSIÇÃO	**4**	**Quadro de Distribuição, Embutir, PVC, 12/16 Disjuntores DIN, com Barramento. Com Fornecimento e Instalação.**	**UNI**		R$ 527,16	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R$ 46,65	R$ 186,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R$ 29,32	R$ 117,28
SINAPI	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	R$ 223,28	R$ 223,28
COMPOSIÇÃO	**5**	**Tomada para Passagem Cabo, com Suporte e Placa 1 Furo. Fornecimento e Instalação.**	**UNI**		R$ 57,18	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 29,32	R$ 14,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 46,64	R$ 23,32
SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R$ 19,20	R$ 19,20
COMPOSIÇÃO	**6**	**Luminária Plafon 32W, Sobrepor, Quadrada, LED, Branca, 6400K. Fornecimento e Instalação**	**UNI**		R$ 166,99	
Próprio	91	Luminária Plafon 32W, Sobrepor, Quadrada, LED, Branca, 6400K	Un	1	R$ 136,61	R$ 136,61
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$ 29,30	R$ 11,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$ 46,65	R$ 18,66
COMPOSIÇÃO	**7**	**HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**		R$ 104,24	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R$ 46,64	R$ 11,66
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R$ 29,32	R$ 7,33
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	R$ 79,50	R$ 79,50
SINAPI	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1	R$ 5,75	R$ 5,75
COMPOSIÇÃO	**8**	**Cabo Cobre Nú, 35mm², Enterrado. Fornecimento e Instalação.**	**m**		R$ 46,04	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337	R$ 46,59	R$ 1,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337	R$ 29,08	R$ 0,98
SINAPI	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1	R$ 43,49	R$ 43,49
COMPOSIÇÃO	**9**	**Conector Cunha para Haste de Aterramento 5/8 e Cabo 50mm2. Fornecimento e Instalação**	**uni**		R$ 42,89	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 46,60	R$ 4,66
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 29,30	R$ 2,93
Próprio	63	Conector Cunha para Haste Terra 5/8" e Cabo até 50mm2	Un	1	R$ 35,30	R$ 35,30
COMPOSIÇÃO	**10**	**Abraçadeira Click para Condulete, Cinza, 3/4". Fornecimento e Instalação**	**uni**		R$ 6,89	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,045	R$ 29,11	R$ 1,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,045	R$ 46,44	R$ 2,09
SEINFRA-CE	I9548	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	UN	1	R$ 3,32	R$ 3,32
SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1	R$ 0,10	R$ 0,10
SINAPI	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	1	R$ 0,07	R$ 0,07
COMPOSIÇÃO	**11**	**Eletroduto para Condulete, Cinza, 3/4", Aparente, Instalado em Parede. Fornecimento e Instalação**	**br**		R$ 62,14	
SINAPI	39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	3	R$ 14,64	R$ 43,92
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	R$ 29,29	R$ 7,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	R$ 46,63	R$ 11,19
		Eletroduto para Condulete, Cinza, 3/4", Aparente, Instalado em Teto.				

SINAPI	39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	3	R$	14,64	R$ 43,92
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R$	29,25	R$ 3,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R$	46,58	R$ 5,59
COMPOSIÇÃO	**13**	**Saída Intermediária 3/4" e 1" para Eletrocalha 100x50mm, Perfurada, Zincada. EL 1395. Fornecimento e Instalação**	**uni**	1			R$ 32,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$	29,27	R$ 4,39
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R$	46,60	R$ 6,99
ORSE	13378	Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)	un	3	R$	7,10	R$ 21,30
COMPOSIÇÃO	**14**	**Tampa de Ferro Fundido B125 para Caixa 30x30, Fornecimento e Instalação.**	**UNI**				R$ 234,87
ORSE	9723	Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)	un	1	R$	196,89	R$ 196,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$	46,64	R$ 23,32
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$	29,32	R$ 14,66
COMPOSIÇÃO	**15**	**Poste Reto Telecônico Engastado 8m Aço 1010/1020, 3x Luminária LED 50W. Fornecimento e Instalação**	**UNI**				R$ 3.236,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,124	R$	29,31	R$ 32,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,653	R$	46,65	R$ 170,41
ORSE	6829	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	un	1	R$	2.142,00	R$ 2.142,00
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,111	R$	320,18	R$ 35,54
Próprio	255	Suporte 03 Pétalas para Luminárias Públicas.	Un	1	R$	176,44	R$ 176,44
SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	3	R$	226,36	R$ 679,08
COMPOSIÇÃO	**16**	**Poste Reto Telecônico Engastado 8m Aço 1010/1020, 1x Luminária LED 50W. Fornecimento e Instalação**	**UNI**				R$ 2.748,97
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,124	R$	29,31	R$ 32,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,653	R$	46,65	R$ 170,41
ORSE	6829	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	un	1	R$	2.142,00	R$ 2.142,00
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,111	R$	320,18	R$ 35,54
SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	R$	226,36	R$ 226,36
ORSE	12012	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, acabamento preto fosco, próprio para acoplar 01 luminária decorativa, encaixe em poste reto com topo de Ø = 60,3mm externo, modelo NU-144/1, da REEME	Un	1	R$	141,71	R$ 141,71
COMPOSIÇÃO	**17**	**Luminária Plafon 24W, Sobrepor, Quadrada, LED, Branca, 6400K. Fornecimento e Instalação**	**UNI**				R$ 56,33
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$	29,30	R$ 11,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$	46,65	R$ 18,66
ORSE	13962	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	1	R$	25,95	R$ 25,95
COMPOSIÇÃO	**18**	**Luminária Plafon 32W, Sobrepor, Quadrada, LED, Branca, 6400K. Fornecimento e Instalação**	**UNI**				R$ 166,99
Próprio	91	Luminária Plafon 32W, Sobrepor, Quadrada, LED, Branca, 6400K	Un	1	R$	136,61	R$ 136,61
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$	29,30	R$ 11,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R$	46,65	R$ 18,66
COMPOSIÇÃO	**19**	**Cotovelo para Eletrocalha 100x50mm, Perfurada, Zincada. EL 1322. Fornecimento e Instalação**	**UNI**				R$ 23,60
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R$	46,58	R$ 5,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R$	29,25	R$ 3,51
ORSE	4217	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	1	R$	14,50	R$ 14,50
COMPOSIÇÃO	**20**	**Eletrocalha 100x50x3000mm, Perfurada, Zincada. EL 1302. Fonecimento e Instalação**	**UNI**				R$ 89,28
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$	29,32	R$ 17,59
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$	46,65	R$ 27,99
ORSE	3632	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000mm, peso, 1,47Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	un	1	R$	43,70	R$ 43,70
COMPOSIÇÃO	**21**	**Curva Vertical Externa 90° para Eletrocalha 100x50mm, Perfurada, Zincada. EL 1310. Fornecimento e Instalação**	**uni**				R$ 27,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R$	46,63	R$ 7,46
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R$	29,31	R$ 4,69
ORSE	4011	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1	R$	15,60	R$ 15,60
COMPOSIÇÃO	**22**	**Eletrocalha com Tampa 200x100x3000mm, Lisa, Zincada. EL 1302. Fonecimento e Instalação**	**UNI**				R$ 248,82
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$	29,32	R$ 17,59
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$	46,65	R$ 27,99
ORSE	13365	Eletrocalha metálica lisa, zincada, 200 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	1	R$	187,47	R$ 187,47
ORSE	3991	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	1	R$	15,77	R$ 15,77

COMPOSIÇÃO	23	Suporte para Suspensão Tipo "C" para Eletrocalha 100x50mm, Perfurada, Zincada. EL 1398. Fornecimento e Instalação	UNI			R$ 26,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R$ 46,610	R$ 8,39
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R$ 29,280	R$ 5,27
ORSE	9868	Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	3	R$ 4,000	R$ 12,00
SINAPI	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	1	R$ 0,27	R$ 0,27
SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1	R$ 0,10	R$ 0,10

COMPOSIÇÃO	24	Eletrocalha com Tampa 200x100x3000mm, Lisa, Zincada. EL 1302. Fonecimento e Instalação	UNI			R$ 248,82
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 29,32	R$ 17,59
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R$ 46,65	R$ 27,99
ORSE	13365	Eletrocalha metálica lisa, zincada, 200 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	1	R$ 187,47	R$ 187,47
ORSE	3991	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	1	R$ 15,77	R$ 15,77

COMPOSIÇÃO	25	Curva Vertical Interna 45° para Eletrocalha 100x50mm, Perfurada, Zincada. EL 1311. Fornecimento e Instalação	UNI			R$ 26,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R$ 46,63	R$ 7,46
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R$ 29,31	R$ 4,69
ORSE	12351	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 45°	un	1	R$ 14,50	R$ 14,50

COMPOSIÇÃO	26	Caixa de Passagem Embutida Elétrica, 150x150mm. Fornecimento e Instalação.	UNI			R$ 103,41
SINAPI	39811	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	UN	1	R$ 65,43	R$ 65,43
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 29,32	R$ 14,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 46,64	R$ 23,32

COMPOSIÇÃO	27	Curva Vertical Interna 90° para Eletrocalha 200x100mm, Lisa, Zincada. EL 1311. Fornecimento e Instalação.	UNI			R$ 106,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R$ 46,63	R$ 7,46
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	R$ 29,31	R$ 4,69
ORSE	12154	Curva vertical interna 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1	R$ 94,27	R$ 94,27

COMPOSIÇÃO	28	Quadro de Distribuição, Embutir, PVC, 18/24 Disjuntores DIN, com Barramento. Com Fornecimento e Instalação.	PC			R$ 477,08
SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	R$ 40,06	R$ 40,06
SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	R$ 23,35	R$ 23,35
SINAPI	39806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1	R$ 413,67	R$ 413,67

COMPOSIÇÃO	29	Disjuntor DIN/IEC, 10kA, 80A, Tripolar. Fornecimento e Instalação	PC			R$ 423,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	R$ 29,32	R$ 38,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	R$ 46,65	R$ 61,73
SINAPI	1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	6	R$ 2,51	R$ 15,06
ORSE	14182	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1	R$ 308,00	R$ 308,00

COMPOSIÇÃO	30	SUPORTE CURVO PARA RODAPÉ VINILICO				R$ 31,67
SINAPI	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,33	R$ 34,98	R$ 11,54
COTAÇÃO	1	SUPORTE CURVO PARA PISO VINÍLICO 22MM DIÂMETRO	M	1,1	R$ 13,79	R$ 15,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$ 36,22	R$ 3,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R$ 26,73	R$ 1,34

COMPOSIÇÃO	31	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				R$ 12,98
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0009151	R$ 27,36	R$ 0,03
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0005522	R$ 191,50	R$ 0,11
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00071	R$ 363,98	R$ 0,26
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	0,0788875	R$ 25,61	R$ 2,02
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049541	R$ 34,28	R$ 0,17
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	0,0788875	R$ 12,66	R$ 1,00
SINAPI	00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,5167325	8,02	R$ 4,14
SINAPI	00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,006424	R$ 9,04	R$ 0,06
SINAPI	00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,0018177	R$ 9,19	R$ 0,02
SINAPI	00000442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	0,0030056	R$ 6,47	R$ 0,02
SINAPI	00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,5660258	9,12	R$ 5,16

COMPOSIÇÃO	32	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M²			R$ 79,65
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,017	R$ 5,32	R$ 0,09
[illegible]	[illegible]	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,567	R$	2,53	R$ 1,43
SINAPI-I	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,026	R$	15,42	R$ 0,40
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,008	R$	12,00	R$ 12,10
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,034	R$	18,67	R$ 0,63
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,471	R$	28,26	R$ 13,31
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,145	R$	40,20	R$ 46,03
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,017	R$	41,80	R$ 0,71
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,014	R$	40,60	R$ 0,57

COMPOSIÇÃO	**33**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.**	**M²**				R$ 129,34
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,017	R$	5,32	R$ 0,09
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,027	R$	18,67	R$ 0,50
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,376	R$	28,26	R$ 10,63
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,052	R$	40,20	R$ 82,49
COMPOSIÇÃO	34	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM.	M²	0,275	R$	129,57	R$ 35,63

COMPOSIÇÃO	**34**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM.**	**M²**				R$ 129,57
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,432	R$	2,53	R$ 11,21
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,086	R$	15,13	R$ 1,30
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,53	R$	12,00	R$ 78,36
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,143	R$	28,26	R$ 4,04
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,607	R$	40,20	R$ 24,40
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05	R$	41,80	R$ 2,09
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,201	R$	40,60	R$ 8,16

Documento assinado digitalmente
gov.br
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 12/06/2026 10:08:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br