COMPOSIÇÃO 05 MOBILIZAÇÃO

DATA-BASE	03/2026	01/2026 SICRO									
Mobilização de equipamento										Comp_Unit	
	Equipamentos	Origem	Destino	DMT	Tempo de Viagem (horas)	Quant.	Custo Transp. Produtivo (R$)	Custo do equipamento improdutivo (R$)	Preço Total (R$)	Fonte de Preço	Equipamento
1	Veículos de Produção										
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10m³ - 210Kw	REGIÃO CARBONÍFERA	Canteiro	33,6	0,3	2	309,0542	0,0000	185,43	SICRO	Cond. Por Conta Própria
E9684	Veículo Leve: pick up (4x4)	REGIÃO CARBONÍFERA	Canteiro	33,6	0,3	2	109,7103	0,0000	65,83	SICRO	Cond. Por Conta Própria
	SUB TOTAL								251,26		
2	Equipamentos Pesados										
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 Kw	REGIÃO CARBONÍFERA	Canteiro	33,6	0,6	1	423,4459	106,1832	317,78	SICRO	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW
E9524	Motoniveladora - 93kW	REGIÃO CARBONÍFERA	Canteiro	33,6	0,6	1	423,4459	147,0030	342,27	SICRO	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW
E9526	Retroescavadeira de pneus - 58kW	REGIÃO CARBONÍFERA	Canteiro	33,6	0,6	1	423,4459	77,7414	300,71	SICRO	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW
E9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11t - 97kW	REGIÃO CARBONÍFERA	Canteiro	33,6	0,6	1	423,4459	113,3650	322,09	SICRO	E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW
	SUB TOTAL								1282,85		
	CUSTO TOTAL ADOTADO UNITÁRIO SEM BDI								1534,11		

GUILHERME BOEIRA MICHELS:06728891960

Assinado de forma digital por GUILHERME BOEIRA MICHELS:06728891960
Dados: 2026.06.25 16:36:10 -03'00'

Guilherme Boeira Michels
Engº Civil / CREA/SC 117049-3