CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**1**	**ESPUMA ACUSTICA LISA 50X50X2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**46,17**	**46,82**
COTAÇÃO	001	ESPUMA ACÚSTICA LISA 50X50X2 CM, 10 PLACAS	UN	0,4	77,24	77,24
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,17	34,03	34,03
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,59	29,43
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	35,62	38,10
Composição	**2**	**E INSTALAÇÃO. (REFERÊNCIA SIPCI: 101160)**	**M2**		**174,00**	**177,08**
COTAÇÃO	002	TIJOLO ECOLÓGICO MODULAR 25X7X12,5	M2	1,1	102,45	102,45
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,532	30,76	30,76
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,921	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,461	26,31	28,04
Composição	**5**	**INSTALAÇÃO**	**M3**		**581,10**	**583,62**
SINAPI-I	39995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	1	495,86	495,86
SINAPI-I	3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	1	48,08	48,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,31	28,04
Composição	**7**	**PLANTIO DE FORRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REFERÊNCIA SIPCI: 98505)**	**M2**		**70,25**	**70,72**
SINAPI-I	360	OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	25	2,53	2,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211	26,31	28,04
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	27,52	29,35
Composição	**8**	**ESPALHAMENTO (REFERÊNCIA: ORSE 2394)**	**M3**		**43,05**	**45,81**
SINAPI-I	38128	TERRA VEGETAL (ENSACADA)	KG	0,9	1,05	1,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	26,31	28,04
Composição	**10**	**CHUVEIRO ARTICULÁVEL COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**528,08**	**529,48**
SINAPI-I	38190	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	1	508,23	508,23
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,07	4,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	35,96	38,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	26,31	28,04
Composição	**11**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**532,83**	**534,85**
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5271	34,35	34,35
SINAPI-I	10427	*52 X 45* CM (L X C)	UN	1	484,36	484,36
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8458	27,61	29,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2665	26,31	28,04
Composição	**12**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**199,62**	**199,92**
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,07	4,07
SINAPI-I	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	1	195,28	195,28
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	35,96	38,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	26,31	28,04
Composição	**13**	**IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA GEOTEXTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**18,60**	**19,20**
SINAPI-I	4011	TRACAO = 10 KN/M	M2	1,1	8,54	8,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	26,31	28,04
Composição	**15**	**INSTALAÇÃO**	**M2**		**148,63**	**150,18**
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,5637	34,03	34,03
COTAÇÃO	008	PISO DE BORRACHA 8MM EM ROLO 1X10M	M2	1,06	100,87	100,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4836	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	26,31	28,04
Composição	**16**	**INCLUSO ARMADURA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO**	**M**		**165,15**	**166,63**
SINAPI-I	43360	+/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1133	764,12	764,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2509	26,31	28,04
SINAPI	90674	PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE	CHP	0,0242	762,43	765,19
SINAPI	90675	PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE	CHI	0,0594	334,20	336,96
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0836	37,56	40,26
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0157	145,00	156,54
SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,2428	10,45	10,56
SINAPI	95583	MM. AF_09/2021_PS	KG	0,2185	17,36	17,99
SINAPI	97913	PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	0,029	3,76	3,83
SINAPI	100973	BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E	M3	0,0966	9,48	9,67
Composição	**17**	**ABRIGO PROVISÓRIO PARA MONTAGEM DE ARMAÇÕES**	**M2**		**909,36**	**931,76**
SINAPI	92555	PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	UN	0,333	1.698,97	1.739,03
SINAPI	94210	LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	1	55,51	56,19
SINAPI	105130	EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024	M	1,5	32,48	34,15
SINAPI	92539	ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1	151,04	153,86
SINAPI	87755	BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO	M2	1	63,08	65,58
SINAPI	97087	EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1	3,09	3,14
SINAPI	100324	PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,1	221,61	226,61
Composição	**18**	**MECÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**449,92**	**463,34**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,4	9,43	9,43
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,003	28,71	28,71
SINAPI-I	11964	MM	UN	3,333	2,89	2,89
SINAPI-I	13246	COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	5	0,54	0,54
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	3,409	66,94	66,94
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,754	28,19	30,07
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,353	35,33	37,79
Composição	**19**	**65MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**22.090,84**	**22.224,83**
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,4487	15,99	15,99
SINAPI-I	3447	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1	60,34	60,34
SINAPI-I	3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1	105,00	105,00
SINAPI-I	4181	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1	40,65	40,65
SINAPI-I	4194	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"	UN	1	52,07	52,07
SINAPI-I	4197	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	1	86,17	86,17
SINAPI-I	4208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	3	62,21	62,21
SINAPI-I	4209	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1	26,14	26,14
SINAPI-I	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	1	278,01	278,01
SINAPI-I	6028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	UN	1	134,05	134,05
SINAPI-I	7696	KG/M (NBR 5580)	M	0,3117	75,88	75,88
SINAPI-I	7701	*6,51* KG/M (NBR 5580)	M	0,4156	94,17	94,17
SINAPI-I	9884	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"	UN	1	80,09	80,09
SINAPI-I	9887	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"	UN	1	117,77	117,77
SINAPI-I	9889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	UN	2	194,86	194,86
SINAPI	99624	INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	756,89	758,92
SINAPI	99632	AF_08/2021	UN	1	303,67	305,19
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,3684	27,81	29,70
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,3684	35,96	38,52
Cotação	083	Bomba Multiestagio AL 2275 V 7,5Cv Trifásica	UN	2	7.400,00	7.400,00
Cotação	084	Bomba de Incêndio Bpi-92s 2.1/2 1 Cv Trifásica	UN	1	2.600,00	2.600,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,86	30,79
SINAPI	101917	AF_01/2026	UN	1	184,24	187,75
Composição	**20**	**INSTALAÇÃO**	**UN**		**39,71**	**40,34**
SINAPI-I	11732	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	1	30,45	30,45
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	27,81	29,70
Composição	**21**	**E DISJUNTORES TIPO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**3.988,55**	**4.039,11**
SINAPI-I	1062	ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	264,79	264,79
SINAPI-I	1094	COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1	33,32	33,32
SINAPI-I	3398	BAIXA TENSAO	UN	1	4,72	4,72
SINAPI-I	4346	COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3	12,27	12,27
SINAPI-I	11267	34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2	1,35	1,35
SINAPI-I	34643	MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1	49,46	49,46
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664	4,43	4,43
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2	0,37	0,37
SINAPI	87367	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.	M3	0,0194	817,09	836,51
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233	28,86	30,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102	43,53	46,65
SINAPI	91873	INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,05	25,96	27,06
SINAPI	91886	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	19,75	20,98
SINAPI	91920	TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	30,22	32,06
SINAPI	91922	TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	31,95	33,79
SINAPI	92986	DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,2	47,21	47,56
SINAPI-I	2393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	UN	1	843,80	843,80
SINAPI-I	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	1	316,48	316,48
SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,95	70,13	70,29
SINAPI	96986	AF_08/2023	UN	1	117,56	119,52
SINAPI	100578	NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO	UN	1	719,06	736,98
SINAPI	104749	3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	22,72	23,67
Composição	**22**	**INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO**	**UN**		**2,68**	**2,68**
SINAPI-I	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	0,5	2,67	2,67
SINAPI-I	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	0,5	2,67	2,67
Composição	**23**	**ACESSORIOS, CONFORME MEDIDAS EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**KG**		**57,60**	**60,46**
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,627	38,86	41,59
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,627	27,59	29,43
SINAPI-I	43106	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	1,3	12,25	12,25
Composição	**24**	**GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, COM CHAPA PERFURADA E MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS COM CHAPA PERFURADA**	**M**		**466,25**	**482,51**
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2856	35,33	37,79
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,045	28,19	30,07
SINAPI-I	44184	CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 1" X 1", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 1 BARRA DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMAO	UN	0,8333	9,22	9,22
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,0545	68,60	68,60
SINAPI-I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,9227	52,57	52,57

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,3333	2,89	2,89
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,8963	9,43	9,43
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0315	28,71	28,71
SINAPI-I	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	2,2	37,04	37,04
Composição	**25**	**CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO 60X60X30CM EM TIJOLO CERÂMICO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 101806)**	**UN**		**906,76**	**935,90**
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,81	9,30	9,91
SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0448	2.915,98	3.047,33
SINAPI	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0048	4.068,38	4.266,17
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0744	580,58	587,31
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,2202	714,84	723,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9147	26,31	28,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9823	35,62	38,10
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0151	626,81	638,55
SINAPI-I	44462	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)	UN	114,0487	2,07	2,07
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416	38,51	38,51
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0276	68,67	71,44
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0136	157,05	159,82
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125	15,42	15,42
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408	2,45	2,45
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184	7,02	7,02
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054	5,37	5,37
Composição	**26**	**REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (REF. SINAPI: 104173)**	**UN**		**31,79**	**32,47**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1518	35,96	38,52
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1518	27,81	29,70
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,145	33,91	33,91
SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	10,64	10,64
SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,54	2,54
SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	4,01	4,01
Composição	**27**	**RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100X53MM, SAIDA 40MM, COM GRELHA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 89495**	**UN**		**26,23**	**26,73**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	35,96	38,52
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	27,81	29,70
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,013	2,49	2,49
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	93,10	93,10
SINAPI-I	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1	17,97	17,97
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	82,17	82,17
Composição	**28**	**DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 97711)**	**UN**		**201,18**	**203,74**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,508558	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,508558	28,86	30,79
SINAPI-I	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1	158,12	158,12
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4	1,56	1,56
Composição	**29**	**FITA LED-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 105547)**	**M**		**203,87**	**204,92**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820152	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0881298	28,86	30,79
COTAÇÃO	081	FITA LED	M	1	189,05	189,05
Composição	**30**	**PERFIL "I" EM AÇO LAMINADO**	**M**		**164,50**	**164,50**
SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	2,314	71,09	71,09
					0,00	0,00
Composição	**31**	**PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 96562)**	**M**		**59,05**	**61,73**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7528	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711	28,86	30,79
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7	0,37	0,37
SINAPI-I	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	1	9,30	9,30
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	7	1,35	1,35
Composição	**32**	**SUPORTE PARA PERFILADO COM VERGALHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 96562)**	**M**		**54,98**	**57,46**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	43,53	46,65

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	28,86	30,79
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	7	0,37	0,37
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,1111	4,43	4,43
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,2222	1,45	1,45
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	7	1,35	1,35
Composição	**33**	**CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (REF. SINAPI: 103675)**	**M3**		**833,48**	**837,12**
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,60	0,60
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,42	1,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	26,31	28,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	35,62	38,10
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	38,21	40,94
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	707,07	707,07
Composição	**34**	**CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ACABAMENTO E ADENSAMENTO (REF. SINAPI: 103672)**	**M3**		**832,04**	**835,52**
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,60	0,60
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,42	1,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	26,31	28,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	35,62	38,10
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	38,21	40,94
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	707,07	707,07
Composição	**35**	**PILARES METÁLICOS PARA ESTRUTURA FIXADOS COM PARABOLT - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 92580)**	**M**		**168,22**	**169,04**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354882	26,31	28,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2525	32,00	34,28
SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	2,2	71,09	71,09
SINAPI-I	13279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	0,007	25,06	25,06
Composição	**36**	**ATERRO CENTRAL COM ESPESSURA APROXIMADA DE 1,5M, INCLUSO TRANSPORTE, COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 96386, 101146)**	**M3**		**102,05**	**102,85**
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0122774	98,24	101,00
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0031484	230,43	233,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,285	26,31	28,04
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0109146	117,92	121,76
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0045112	292,32	296,16
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0111688	83,86	86,60
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,004257	355,31	358,05
SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	73,58	73,58
SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	0,25	2,73	2,75
SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,25	8,83	8,94
SINAPI	5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0082	100,08	102,84
SINAPI	5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0048	298,03	300,79
Composição	**37**	**DECK DE MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 105090**	**M2**		**516,65**	**519,22**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,630403	38,21	40,94
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45028	27,81	29,70
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,06875	15,24	15,24
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,000835	52,00	52,00
Cotação	005	DECK EM MADEIRA PLÁSTICA	M2	1	438,07	438,07
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0189	15,13	15,13
SINAPI-I	4448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,18318	18,59	18,59
Composição	**38**	**FORRO EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 104756)**	**M2**		**649,41**	**653,08**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	38,21	40,94
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,81	29,70
SINAPI-I	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,9861	46,56	46,56
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0185	19,93	19,93
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2	1,70	1,70

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	006	FORRO EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA	UN	1	407,59	407,59
Composição	**39**	**ESPELHO OVAL - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 102146)**	**UN**		**245,40**	**246,50**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,326774	28,06	29,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,281922	26,31	28,04
Cotação	009	Espelho oval 80x50	UN	1	228,81	228,81
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	**40**	**TORNEIRA BAIXA ACIONAMENTO POR PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 106779)**	**UN**		**176,85**	**177,15**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0356343	26,31	28,04
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0928366	35,96	38,52
Cotação	047	TORNEIRA CROMADA BAIXA, ACIONAMENTO POR PRESSÃO - FORNECIMENTO	UN	1	172,57	172,57
Composição	**41**	**Revestimento de piso granilite 100x50 ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 87263)**	**M2**		**236,11**	**237,68**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1674	26,31	28,04
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5203	35,43	37,89
Cotação	012	Revestimento de piso granilite 100x50 ANTIDERRAPANTE	M2	1,069	179,55	179,55
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13	2,27	2,27
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	4,34	4,34
Composição	**42**	**Revestimento de parede 30x60 - branco - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 87273)**	**M2**		**169,05**	**171,31**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3138	26,31	28,04
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,697	35,43	37,89
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,222	4,34	4,34
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,85	0,74	0,74
Cotação	039	Revestimento de parede 30x60 - branco	M2	1,0798	120,46	120,46
Composição	**43**	**Revestimento de parede granilite 100x50 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 87273)**	**M2**		**232,86**	**235,12**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3138	26,31	28,04
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,697	35,43	37,89
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,222	4,34	4,34
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,85	0,74	0,74
Cotação	010	Revestimento de parede granilite 100x50	M2	1,0798	179,55	179,55
Composição	**44**	**Revestimento de parede 7x26 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 87273)**	**M2**		**243,04**	**245,30**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3138	26,31	28,04
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,697	35,43	37,89
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,222	4,34	4,34
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,85	0,74	0,74
Cotação	011	Revestimento de parede 7x26	M2	1,0798	188,98	188,98
Composição	**45**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL ACRÍLICO 70x50 FIXADO NA PAREDE (REF.SINAPI: 103699)**	**UN**		**2.503,79**	**2.505,10**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7582	26,31	28,04
Cotação	032	Mapa tátil acrílico 70x50 fixado na parede	UN	1	2.483,84	2.483,84
Composição	**46**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELO DE ACESSIBILIDADE FIXADO NA PAREDE (REF.SINAPI: 103699)**	**UN**		**43,99**	**45,30**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7582	26,31	28,04
Cotação	033	Selo acessibilidade	UN	1	24,04	24,04
Composição	**47**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE/SANITÁRIO EM BRAILE 25x8 FIXADO NA PAREDE (REF.SINAPI: 103699)**	**UN**		**72,60**	**73,91**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7582	26,31	28,04
Cotação	034	Placa de identificação do ambiente/sanitário em braile 25x8	UN	1	52,65	52,65
Composição	**48**	**ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 97599)**	**UN**		**64,50**	**65,16**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	28,86	30,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	43,53	46,65
Cotação	049	Acionador manual convencional com sirene - Bivolt (12/24V)	UN	1	55,23	55,23
Composição	**49**	**SINALIZADOR AUDIOVISUAL DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 97599)**	**UN**		**97,93**	**98,59**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	28,86	30,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	43,53	46,65
Cotação	050	Sinalizador Audiovisual Sirene 12/24v Convencional	UN	1	88,66	88,66
Composição	**50**	**CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**873,70**	**886,33**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	28,86	30,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	43,53	46,65
Cotação	048	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL 18 SETORES	UN	1	692,72	692,72
Composição	**51**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMA 2 FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI: 97599)**	**UN**		**455,03**	**455,69**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	28,86	30,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	43,53	46,65
Cotação	051	Luminária De Emergência Autonoma 2 Faróis	UN	1	445,76	445,76
Composição	**52**	**REGULADOR DE ESTÁGIO ÚNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 103029)**	**UN**		**117,78**	**118,27**
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	15,99	15,99
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102	27,81	29,70

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102	35,96	38,52
Cotação	079	REGULADOR DE ESTÁGIO ÚNICO	UN	1	110,59	110,59
Composição	**53**	**PRESSURIZADOR DE ÁGUA TP825 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 102111)**	**UN**		**1.951,72**	**1.968,75**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8403318	35,96	38,52
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791	43,53	46,65
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8403318	27,81	29,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791	28,86	30,79
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4	0,37	0,37
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2	4,43	4,43
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4	1,35	1,35
Cotação	082	PRESSURIZADOR DE ÁGUA TP825	UN	1	1.699,90	1.699,90
Composição	**54**	**RALO TIPO ABACAXI, ANTI FOLHAS 100MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI: 104327)**	**UN**		**43,21**	**43,95**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	35,96	38,52
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652	27,81	29,70
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,036	2,49	2,49
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	93,10	93,10
Cotação	060	RALO TIPO ABACAXI, ANTI FOLHAS 100MM	UN	1	31,49	31,49
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	82,17	82,17
Composição	**55**	**LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED 24W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 103788)**	**UN**		**111,11**	**113,51**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2013268	28,86	30,79
Cotação	058	Luminária Painel Led Embutir Redondo Branco 14,9A 24W Bivolt 50/60Hz 6500K Luz Branca 2000Lm	UN	1	77,26	77,26
Composição	**56**	**LUMINÁRIA REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 105921)**	**UN**		**769,09**	**772,76**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	28,86	30,79
Cotação	059	Luminária Refletor Led Retangular 200W Bivolt LEDVANCED	UN	1	716,05	716,05
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	6,38	6,38
Composição	**57**	**LUMINÁRIA REFLETOR LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 105921)**	**UN**		**80,47**	**84,14**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	28,86	30,79
SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1	27,43	27,43
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	6,38	6,38
Composição	**58**	**SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO COM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 97596)**	**UN**		**110,38**	**112,72**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6281	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1962812	28,86	30,79
Cotação	070	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO COM FIO	UN	1	77,38	77,38
Composição	**59**	**SENSOR MAGNÉTICO PARA ABERTURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 97596)**	**UN**		**52,78**	**55,12**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6281	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1962812	28,86	30,79
Cotação	071	SENSOR MAGNÉTICO PARA ABERTURAS	UN	1	19,78	19,78
Composição	**60**	**CAMERA TIPO POE LENTE 2.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 97603)**	**UN**		**582,45**	**591,44**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4131	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7540938	28,86	30,79
Cotação	072	CAMERA TIPO POE LENTE 2.8	UN	1	455,65	455,65
Composição	**61**	**CABO HDMI 50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 97603)**	**M**		**457,33**	**459,57**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,489815	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36736	28,86	30,79
Cotação	069	Cabo HDMI Versão 2.0, 19 Pinos, 4K, Ultra HD, 3D - 50 metros	UN	1,05	405,15	405,15
Composição	**62**	**DISJUNTOR TRIPOLAR C 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 106020)**	**UN**		**169,13**	**171,80**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,529745	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,529745	28,86	30,79
Cotação	080	DISJUNTOR TRIPOLAR C 70A	UN	1	125,20	125,20
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3	1,86	1,86
Composição	**63**	**DPS Tipo II - 220V 45kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 106028)**	**UN**		**105,07**	**106,08**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	28,86	30,79
SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	88,96	88,96
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	1,56	1,56
Composição	**64**	**Eletroduto Aço Galvanizado 6m - NBR 5567 5568 3" - Fornecimento e instalação (REF. SINAPI: 97669)**	**m**		**70,45**	**71,21**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1511	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1511	28,86	30,79
COTAÇÃO	090	Eletroduto Aço Galvanizado 6m - NBR 5567 5568 3"	m	1,1	54,10	54,10
					0,00	0,00
Composição	**65**	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.SINAPI: 101896)	**UN**		**615,52**	**621,70**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,222415	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,222415	28,86	30,79
SINAPI-I	2377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1	503,87	503,87
SINAPI-I	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3	7,72	7,72
Composição	**66**	**Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensoes internas de 85x65x85cm - Fornecimento e instalação (Ref. Sinapi: 97893)**	**UN**		**638,74**	**665,15**
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	0,121	328,57	340,04
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0748	838,82	848,30
SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,07	2.915,98	3.047,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0305	26,31	28,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8569	35,62	38,10
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0173	626,81	638,55
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0276	68,67	71,44
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0136	157,05	159,82
SINAPI-I	650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	27,0615	3,70	3,70
Composição	**67**	**TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70 X 0,90 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. Sinapi: 101798)**	**UN**		**1.864,96**	**1.868,93**
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,01155	714,84	723,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7927	26,31	28,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0089	35,62	38,10
Cotação	091	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO QUADRADO - TAMPA 700 X 700 MM - ARTICULADO - REFORÇADO, NODULAR	un	1	1.799,90	1.799,90
Composição	**68**	**Caixa Montada para 03 Medidores Muro Lateral com Acesso Frontal, para disjuntor de 125A, 70A e 63A, incluso Disjuntor geral de 225A, barramentos e acessórios da entrada - Fornecimento e instalação**	**UN**		**5.080,50**	**5.083,60**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,721	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,721	26,31	28,04
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0033	817,09	836,51
SINAPI-I	43090	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	5.033,15	5.033,15
Composição	**69**	**FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI: 103942)**	**m**		**1,56**	**1,58**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0043	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0043	28,86	30,79
Cotação	093	Fita Subterrânea Rede Elétrica 76mm x 300m	m	0,00333333	375,00	375,00
Composição	**70**	**ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO COM USO DE CONCRETO, FCK= 15 MPA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (REF. SINAPI:94963)**	**M3**		**550,46**	**558,20**
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7131	0,40	0,40
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,7563	1,82	1,82
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4695	34,96	37,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3275	26,31	28,04
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5792	124,34	124,34
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	273,063	0,90	0,90
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8046	147,16	147,16
Composição	**71**	**LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 35 W, INCLUSO LÂMPADA E REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI: 100911)**	**UN**		**127,44**	**129,45**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	28,86	30,79
sinapi-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	10,06	10,06
SINAPI-I	3780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	1	79,01	79,01
					0,00	0,00
Composição	**72**	**Administração Local: Percentual de 6,23% conforme Acordão n.º 2.622/2013 - Plenário (TCU). Inclui os componentes constantes no Anexo Ida Instrução Normativa SIE 3/2021. Medição conforme art. 15 da referida instrução.**	**UN**		**657.617,58**	**705.308,04**
SINAPI-I	40813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	9	24.600,64	26.592,39
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18	6.424,95	6.888,82
SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18	7.224,11	7.761,03
SINAPI	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9	4.431,81	4.742,66
SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9	5.451,65	5.845,07
Cotação	094	Container com 6 metros e lavabo	UN	18	725,00	725,00
SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18	4.532,62	4.833,29
SINAPI-I	43494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	18	129,96	129,96
SINAPI-I	43501	EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	18	255,62	255,62

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.

REALIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO L:12319815000117

Assinado de forma digital por REALIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO L:12319815000117
Dados: 2026.08.28 16:05:38 -03'00'

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

–