ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES E NORMAS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE TÚMULOS

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo mencionar as diretrizes, normas e especificações técnicas para a execução de serviços de construção de base de túmulos, com intuito de garantir eficiência, segurança e durabilidade do sistema.

2. APLICAÇÃO

Este documento se aplica para todas as fases de execução da construção da base de túmulos, conforme projeto em anexo.

- Materiais:

Pedra de Alicerce: Tipo de pedra (granito, mármore, etc.), dimensões mínimas, resistência à compressão, durabilidade, acabamento superficial.

Outros Materiais: Cimento, argamassa, concreto (se aplicável na estrutura), impermeabilizantes, materiais de fixação. As especificações devem seguir as normas da ABNT para cada tipo de material (ex: NBR para cimento, agregados, etc.).

- Projeto:

Dimensões: Largura, comprimento e profundidade mínimos do alicerce, considerando o tamanho do túmulo a ser construído e as regulamentações do cemitério.

Capacidade de Carga: O alicerce deve ser dimensionado para suportar o peso da estrutura do túmulo, incluindo revestimentos e ornamentos.

Estabilidade: O projeto deve garantir a estabilidade do túmulo contra deslocamentos e assentamentos diferenciais.

Drenagem: Previsão de sistemas de drenagem para evitar acúmulo de água ao redor da base.

- Execução:

Preparo do Terreno: Escavação, nivelamento e compactação do solo para receber a pedra de alicerce.

Assentamento da Pedra: Forma correta de assentar a pedra, garantindo o nivelamento e a fixação adequada.

Impermeabilização: Aplicação de impermeabilizantes para proteger a estrutura da umidade do solo.

Acabamento: Requisitos para o acabamento da pedra de alicerce, como polimento, texturização, etc.

- Segurança:

Normas de segurança do trabalho durante a construção (NRs do Ministério do Trabalho e Emprego).

Estabilidade da estrutura para evitar acidentes futuros.

3. NORMAS TÉCNICAS

- NBR 6118/2014 – Projetos de estruturas de concreto;

- NBR 13281/2005 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos;

- NBR 15844/2015 – Rochas para revestimento;

- NBR 9574/2008 – Execução de impermeabilização;

- NBR 9575/2010 – Impermeabilização;

- NR's Construção civil.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de obrigação da contratada o cumprimento das especificações para evitar penalidades.

Araranguá, 14 de julho de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 04/08/2026 11:04:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br