PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 01:39:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 108,32%(HORA) 66,04%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	2,5316000	23,62	59,79
		EQUIPAMENTO	:	63,39	6,9586412 %				
		MATERIAL	:	702,84	77,1533032 %				
		MAO DE OBRA	:	144,73	15,8880556 %				
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	910,96	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: AS		
	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD			M3				
		O, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A							
		F_03/2024							
I	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI			M2	AS	1,9000000	8,05	15,29
		TENCIA A TRACAO = 10 KN/M							
I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM			M	CR	1,5000000	19,94	29,91
		OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA							
I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED			M3	CR	1,3000000	105,19	136,74
		OR, SEM FRETE)							
I	5063	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)			KG	CR	0,0042000	20,03	0,08
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1			CHP	C	0,1617000	223,17	36,08
		7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014							
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1			CHI	C	0,9437000	94,77	89,43
		7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014							
I	40440	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE			M3	CR	0,5000000	717,02	358,51
		VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA							
		DE 4,0 M							
I	40441	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE			M3	CR	0,5000000	457,77	228,88
		VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA							
		DE 4,0 M							
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	3,3160000	32,37	107,33
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	C	3,3160000	23,62	78,32

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 01:39:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 108,32%(HORA) 66,04%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

		EQUIPAMENTO	:	81,05	7,5008561 %				
		MATERIAL	:	809,95	74,9548783 %				
		MAO DE OBRA	:	189,57	17,5442656 %				
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	1.080,57	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: AS			
	92750	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD				M3			
		O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIME							
		NTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024							
I	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI				M2	AS	2,2000000	8,05	17,71
		TENCIA A TRACAO = 10 KN/M								
I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM				M	CR	1,7500000	19,94	34,89
		OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA								
I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED				M3	CR	1,3000000	105,19	136,74
		OR, SEM FRETE)								
I	5063	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)				KG	CR	0,0042000	20,03	0,08
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1				CHP	C	0,2349000	223,17	52,42
		7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014								
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1				CHI	C	1,3061000	94,77	123,77
		7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014								
I	34804	GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN				M2	CR	8,0000000	58,11	464,88
		AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO								
I	40440	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE				M3	CR	1,0000000	717,02	717,02
		VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA								
		DE 4,0 M								
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	C	4,6228000	32,37	149,64
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	C	4,6228000	23,62	109,19
		EQUIPAMENTO	:	113,60	6,2889634 %					

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 01:39:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 108,32%(HORA) 66,04%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

		MATERIAL	:	1.428,46	79,0801582 %				
		MAO DE OBRA	:	264,28	14,6308784 %				
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	1.806,34	100,0000000 %	- ORIGEM DE PREÇO: AS			
	92751	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD				M3			
		O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIM							
		ENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024							
I	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI				M2	AS	2,2000000	8,05	17,71
		TENCIA A TRACAO = 10 KN/M								
I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM				M	CR	1,7500000	19,94	34,89
		OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA								
I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED				M3	CR	1,3000000	105,19	136,74
		OR, SEM FRETE)								
I	5063	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)				KG	CR	0,0042000	20,03	0,08
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1				CHP	C	0,2880000	223,17	64,27
		7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014								
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1				CHI	C	1,5106000	94,77	143,15
		7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014								
I	34804	GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN				M2	CR	14,0000000	58,11	813,54
		AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO								
I	40440	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE				M3	CR	1,0000000	717,02	717,02
		VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA								
		DE 4,0 M								
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	C	5,3960000	32,37	174,66
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	C	5,3960000	23,62	127,45
		EQUIPAMENTO	:	133,45	5,9860497 %					
		MATERIAL	:	1.787,58	80,1776303 %					

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:14/01/2025 01:39:30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 108,32%(HORA) 66,04%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 13/01/2025

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

		MAO DE OBRA	:	308,48	13,8363200 %				
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	2.229,51	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: AS		
	92752	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD				M3			
		O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIM							
		ENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024							
I	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI				M2	AS	2,2000000	8,05	17,71
		TENCIA A TRACAO = 10 KN/M								
I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM				M	CR	1,7500000	19,94	34,89
		OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA								
I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED				M3	CR	1,3000000	105,19	136,74
		OR, SEM FRETE)								
I	5063	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)				KG	CR	0,0042000	20,03	0,08
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1				CHP	C	0,3387000	223,17	75,58
		7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014								
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1				CHI	C	1,7086000	94,77	161,92
		7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014								
I	34804	GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN				M2	CR	20,0000000	58,11	1.162,20
		AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO								
I	40440	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE				M3	CR	1,0000000	717,02	717,02
		VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA								
		DE 4,0 M								
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	C	6,1419000	32,37	198,81
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	C	6,1419000	23,62	145,07
		EQUIPAMENTO	:	152,60	5,7587730 %					
		MATERIAL	:	2.146,29	80,9907657 %					
		MAO DE OBRA	:	351,13	13,2504613 %					
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	2.650,02	100,0000000 %	-	ORIGEM DE PREÇO: AS		