Número: 65
CNPJ: 22478040000186
Obra: Rua Governador Celso Ramos
Orçamento: Município de Araranguá
Cliente:
BDI Padrão: 24,520%
Bancos:
AGETOP-CIVIL: GO 4/2026
ORSE: SE 5/2026
SINAPI: SC 7/2026

Empresa: Reus Engenharia LTDA

REUS® ENGENHARIA

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				Iluminação Pública						**150.545,74**	**18.920,46**	**169.466,20**
1.1	Composição	SINAPI	100585	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	796,28	349,36	1.145,64	796,28	349,36	1.145,64
1.2	Composição	SINAPI	100612	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	2	1.174,76	660,54	1.835,30	2.349,52	1.321,08	3.670,60
1.3	Composição	SINAPI	100610	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	7	857,79	363,25	1.221,04	6.004,53	2.542,75	8.547,28
1.4	Composição	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	8	808,26	355,36	1.163,62	6.466,08	2.842,88	9.308,96
1.5	Composição	ORSE	2945	Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento	un	1	3.030,97	0,00	3.030,97	3.030,97	0,00	3.030,97
1.6	Composição	ORSE	2942	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	2	2.863,96	0,00	2.863,96	5.727,92	0,00	5.727,92
1.7	Composição	ORSE	2941	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento	un	7	2.154,19	0,00	2.154,19	15.079,33	0,00	15.079,33
1.8	Composição	ORSE	2936	Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento	un	8	1.334,97	0,00	1.334,97	10.679,76	0,00	10.679,76
1.9	Composição	SINAPI	102103	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	14.898,37	751,01	15.649,38	14.898,37	751,01	15.649,38
1.10	Composição	Próprio	420	Montagem Eletromecânica de Estrutura Baixa Tensão tipo SI4 - DT	Un	6	154,49	84,45	238,94	926,94	506,70	1.433,64
1.11	Composição	Próprio	421	Montagem Eletromecânica de Estrutura Baixa Tensão tipo SI5 - DT	Un	2	848,58	449,40	1.297,98	1.697,16	898,80	2.595,96
1.12	Composição	Próprio	423	Montagem Eletromecânica de Estrutura Baixa Tensão tipo SITR - DT	Un	1	194,67	89,54	284,21	194,67	89,54	284,21
1.13	Composição	Próprio	426	Montagem Eletromecânica de Estrutura Média Tensão tipo CE 1A - DT	Un	7	369,54	41,87	411,41	2.586,78	293,09	2.879,87
1.14	Composição	Próprio	427	Montagem Eletromecânica de Estrutura Média Tensão tipo CE3 - DT	Un	1	3.258,36	996,96	4.255,32	3.258,36	996,96	4.255,32
1.15	Composição	Próprio	428	Montagem Eletromecânica de Estrutura Média Tensão tipo CE TR - DT	Un	1	6.904,06	1.204,18	8.108,24	6.904,06	1.204,18	8.108,24
1.16	Composição	Próprio	433	Montagem Eletromecânica de Estrutura Média Tensão tipo CE4 CF - DT	Un	1	6.259,73	874,00	7.133,73	6.259,73	874,00	7.133,73
1.17	Composição	Próprio	425	Cabo Multiplexado, Alumínio, Quadriplex, 50mm², Anti-Chamá 0,6/1kV. Fornecimento e Instalação	m	730	42,08	4,02	46,10	30.718,40	2.934,60	33.653,00
1.18	Composição	Próprio	436	Cabo Mensageiro Média Tensão Alumínio 9,5mm², 15kV. Fornecimento e Instalação.	m	370	17,72	0,53	18,25	6.556,40	196,10	6.752,50
1.19	Composição	Próprio	435	Cabo Média Tensão Alumínio 50mm², 15kV, XLPE. Fornecimento e Instalação.	m	1110	19,20	0,58	19,78	21.312,00	643,80	21.955,80
1.20	Composição	Próprio	437	Montagem Eletromecânica Média Tensão Espaçador Losangular	Un	37	44,93	41,87	86,80	1.662,41	1.549,19	3.211,60
1.21	Composição	Próprio	419	Montagem Eletromecânica de Estrutura Baixa Tensão tipo SI1 - DT	Un	11	312,37	84,22	396,59	3.436,07	926,42	4.362,49

	150.545,74	**18.920,46**	**169.466,20**

Total sem BDI	**136.108,58**
Total do BDI	**33.357,62**
Total	**169.466,20**

FERNANDO REUS MOSENA:06135383906

Assinado de forma digital por FERNANDO REUS MOSENA:06135383906
Dados: 2026.08.20 12:18:11 -03'00'