FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Quantidade	Preço Unitário (R$) sem BDI	Preço total (R$) sem BDI
COMPOSIÇÃO	**1**	**LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 66,90
AGESUL	6295	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	UNI	1	R$ 30,71	R$ 30,71
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$ 29,32	R$ 5,86
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	R$ 46,65	R$ 30,32
COMPOSIÇÃO	**2**	**LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 147,08
AGESUL	1716	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	UNI	1	R$ 110,89	R$ 110,89
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$ 29,32	R$ 5,86
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	R$ 46,65	R$ 30,32
COMPOSIÇÃO	**3**	**CAIXA DE PASSAGEM 4X2'' INSTALADA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**			R$ 24,90
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,279	R$ 29,32	R$ 8,18
ORSE-I	201	Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial)	M^3	0,001	R$ 157,14	R$ 0,16
SBC-I	97647	CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX OU SIMILAR	UNI	1	R$ 2,98	R$ 2,98
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,38	R$ 0,87	R$ 0,33
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,279	R$ 46,65	R$ 13,02
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,009	R$ 26,73	R$ 0,24
COMPOSIÇÃO	**4**	**IDENTIFICAÇÃO DA FIAÇÃO DOS CIRCUITOS EXISTENTES, ETIQUETAGEM DOS CIRCUITOS, REMOÇÃO DE FIAÇÃO OBSOLETA, ORGANIZAÇÃO INTERNA DO QUADRO E BALANCEAMENTO DAS FASES DOS CIRCUITOS.**	**UNI**			R$ 75,97
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 29,32	R$ 29,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 46,65	R$ 46,65

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIANO CORAL
Data: 01/09/2026 11:48:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br