FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Quantidade	Preço Unitário (R$) sem BDI	Preço total (R$) sem BDI
COMPOSIÇÃO	**1**	**Temporizador Timer Digital Fixação Trilho Din - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 152,95
COTAÇÃO	2	Temporizador Timer Digital Fixação Trilho Din, 6,5x3,5x8,7 cm	UNI	1	R$ 75,51	R$ 75,51
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 30,79	R$ 30,79
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 46,65	R$ 46,65
COMPOSIÇÃO	**2**	**Luminaria plafon quadrada sobrepor led 4000k 36w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 180,10
COTAÇÃO	3	Luminaria plafon quadrada sobrepor led 4000k 36w, 40x3,4x40 cm	UNI	1	R$ 108,00	R$ 108,00
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	R$ 30,79	R$ 28,67
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	R$ 46,65	R$ 43,43
COMPOSIÇÃO	**3**	**Luminaria plafon quadrada sobrepor led 4000k 24w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 108,00
COTAÇÃO	4	Luminaria plafon quadrada sobrepor led 4000k 24w, 40x3,4x40 cm	UNI	1	R$ 35,90	R$ 35,90
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	R$ 30,79	R$ 28,67
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	R$ 46,65	R$ 43,43
COMPOSIÇÃO	**4**	**Luminaria plafon quadrada sobrepor led 4000k 18w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 86,44
COTAÇÃO	5	Luminaria plafon quadrada sobrepor led 4000k 18w, 22x3x22 cm	UNI	1	R$ 14,34	R$ 14,34
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	R$ 30,79	R$ 28,67
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	R$ 46,65	R$ 43,43
COMPOSIÇÃO	**5**	**Arandela de Parede LED Quadrado Foco Duplo 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 51,10
COTAÇÃO	6	Arandela de Parede LED Quadrado Foco Duplo 3000K, 10x4x12 cm	UNI	1	R$ 18,66	R$ 18,66
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,181	R$ 30,79	R$ 5,57
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,576	R$ 46,65	R$ 26,87
COMPOSIÇÃO	**6**	**Exaustor Vazão 2500m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 284,35
COTAÇÃO	8	Exaustor Vazão 2500m³/h 220v	UNI	1	R$ 206,91	R$ 206,91
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 30,79	R$ 30,79
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 46,65	R$ 46,65
COMPOSIÇÃO	**7**	**CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 31,69
SINAPI-I	39277	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UNI	1	R$ 13,49	R$ 13,49
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	R$ 30,79	R$ 7,24
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	R$ 46,65	R$ 10,96
COMPOSIÇÃO	**8**	**FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**			R$ 73,60
SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UNI	0,13	R$ 89,58	R$ 11,65
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	R$ 30,79	R$ 24,63
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	R$ 46,65	R$ 37,32
COMPOSIÇÃO	**9**	**FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**			R$ 73,60
SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UNI	0,13	R$ 89,58	R$ 11,65
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	R$ 30,79	R$ 24,63
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	R$ 46,65	R$ 37,32
COMPOSIÇÃO	**10**	**CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO CELESC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**			R$ 1.222,56
SINAPI-I	43431	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1	R$ 348,11	R$ 348,11
COTAÇÃO	10	TAMPA E ARO PADRÃO CELESC - B125, 70X46	UN	1	R$ 784,42	R$ 784,42
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 38,10	R$ 38,10
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 28,04	R$ 28,04
SINAPI-C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	0,161	R$ 110,91	R$ 17,86
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,0483	R$ 125,00	R$ 6,04
COMPOSIÇÃO	**11**	**BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**			R$ 45,12
ORSE-I	13159	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	UN	1	R$ 21,89	R$ 21,89
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 30,79	R$ 9,24
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$ 46,65	R$ 14,00
COMPOSIÇÃO	**12**	**DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**			R$ 94,13
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3531	R$ 30,79	R$ 10,87
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3531	R$ 46,65	R$ 16,47
SINAPI-I	34628	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A	UN	1	R$ 66,79	R$ 66,79
COMPOSIÇÃO	**13**	**CAIXA PARA MEDIDOR ELETRÔNICO POLIFÁSICO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**			R$ 1.396,64
COTAÇÃO	17	CAIXA PARA MEDIDOR ELETRÔNICO POLIFÁSICO CELESC	UN	1	R$ 1.164,32	R$ 1.164,32
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R$ 30,79	R$ 92,37
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R$ 46,65	R$ 139,95
COMPOSIÇÃO	**14**	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 100A - FORNECIOMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**			R$ 211,58
COTAÇÃO	13	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 100A	UN	1	R$ 148,11	R$ 148,11
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	R$ 30,79	R$ 22,17
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	R$ 46,65	R$ 33,59
SINAPI-I	1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3	R$ 2,57	R$ 7,71
COMPOSIÇÃO	**15**	**CONECTOR CUNHA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025**	**UNI**			R$ 14,91
ORSE-I	9354	CONECTOR CUNHA I SÉRIE CINZA	UN	1	R$ 10,00	R$ 10,00

SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,018	R$	30,79	R$	0,55
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0933	R$	46,65	R$	4,35
COMPOSIÇÃO	**16**	**SUPORTE BRAÇO EXTENSOR PARA REFLETOR CURVO 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**				R$	97,45
COTAÇÃO	12	Suporte Braço Extensor para Refletor Curvo 1 m	UN	1	R$	53,00	R$	53,00
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	R$	30,79	R$	17,67
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	R$	46,65	R$	26,78
COMPOSIÇÃO	**17**	**Quadro de Distribuição Bifásico para 34 Disjuntor com Barramento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**				R$	634,76
COTAÇÃO	21	Quadro de Distribuição Din Bifásico com 34 Disjuntor com Barramento	UN	1	R$	469,89	R$	469,89
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,129025	R$	30,79	R$	65,55
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,129025	R$	46,65	R$	99,32
COMPOSIÇÃO	**18**	**Chuveiro Eletrônico 7500W 220v - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**				R$	271,03
COTAÇÃO	12	Chuveiro Eletrônico 7500W 220v	UN	1	R$	198,34	R$	198,34
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4535436	R$	28,04	R$	12,72
COTAÇÃO	20	Conector Porcelana	UN	1	R$	4,99	R$	4,99
COTAÇÃO	19	Placa para saida de fio com furo	UN	1	R$	9,47	R$	9,47
SINAPI-C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1816004	R$	38,52	R$	45,52
COMPOSIÇÃO	**19**	**Luminária sobrepor led slim 36w 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**				R$	104,00
COTAÇÃO	1	Luminaria plafon quadrada sobrepor led 4000k 36w, 40x3,4x40 cm	UN	1	R$	31,90	R$	31,90
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	R$	30,79	R$	28,67
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	R$	46,65	R$	43,43
COMPOSIÇÃO	**20**	**Caixa de Passagem Instalada em Parede 4x2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UNI**				R$	33,74
SINAPI-C	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1	R$	8,59	R$	8,59
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	R$	1,92	R$	1,92
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$	30,79	R$	9,24
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$	46,65	R$	14,00
COMPOSIÇÃO	**21**	**Gravador Nvr 16 Canais Poe Ip 4k Intelbras ou Similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**				R$	2.258,95
COTAÇÃO	14	Gravador Nvr 16 Canais Poe Ip 4k Intelbras ou Similar	UN	1	R$	2.181,51	R$	2.181,51
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$	30,79	R$	30,79
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$	46,65	R$	46,65
COMPOSIÇÃO	**22**	**Câmera De Segurança Intelbras ou Similar Poe Vipc 1230 Full Hd Branco - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**				R$	248,23
COTAÇÃO	15	Câmera De Segurança Intelbras ou Similar Poe Vipc 1230 Full Hd Branco	UN	1	R$	225,00	R$	225,00
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$	30,79	R$	9,24
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	R$	46,65	R$	14,00
COMPOSIÇÃO	**23**	**Televisão LED FULL HD 32" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**				R$	1.732,32
ORSE-I	10228	Televisão LED FULL HD 32"	UN	1	R$	1.617,35	R$	1.617,35
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$	30,79	R$	15,40
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$	46,65	R$	23,33
ORSE-I	13248	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	M	5	R$	15,25	R$	76,25
COMPOSIÇÃO	**24**	**CONECTOR MACHO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNI**				R$	8,22
COTAÇÃO	18	CONECTOR MACHO RJ45.	UN	1	R$	0,48	R$	0,48
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$	30,79	R$	3,08
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$	46,65	R$	4,67
COMPOSIÇÃO	**25**	**CABO PP 3X1,5mm² 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**				R$	20,32
SBC	63511	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2	M	1	R$	12,58	R$	12,58
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$	30,79	R$	3,08
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R$	46,65	R$	4,67
COMPOSIÇÃO	**26**	**BOX RETO DIAMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**				R$	6,50
AGETOP CIVIL	70331	Box Reto PVC 3/4"	UN	1	R$	4,18	R$	4,18
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R$	30,79	R$	0,92
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R$	46,65	R$	1,40
COMPOSIÇÃO	**27**	**Caixa De Passagem Sobrepor Hermética, 10x10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**				R$	45,39
COTAÇÃO	1	Caixa De Passagem Sobrepor Hermética	UN	1	R$	18,60	R$	18,60
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	R$	30,79	R$	10,65
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	R$	46,65	R$	16,14
COMPOSIÇÃO	**28**	**Vídeoporteiro IVR 1010 Intelbras - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**				R$	621,38
COTAÇÃO	1	Vídeoporteiro IVR 1010 Intelbras	UN	1	R$	523,27	R$	523,27
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	R$	30,79	R$	32,33
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41	R$	46,65	R$	65,78
COMPOSIÇÃO	**29**	**Amplificador potencia som digital 1000w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**				R$	1.145,45
COTAÇÃO	1	Amplificador potencia som digital 1000w	UN	1	R$	1.044,00	R$	1.044,00
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,31	R$	30,79	R$	40,33
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,31	R$	46,65	R$	61,11
COMPOSIÇÃO	**30**	**Microfone Sem Fio - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**				R$	326,76
COTAÇÃO	1	Microfone Sem Fio	UN	1	R$	311,27	R$	311,27
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$	30,79	R$	6,16
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$	46,65	R$	9,33

COMPOSIÇÃO	31	Caixa de som - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R$ 326,76
COTAÇÃO	1	Caixa de som	UN	1	R$ 311,27	R$ 311,27
SINAPI-C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$ 30,79	R$ 6,16
SINAPI-C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R$ 46,65	R$ 9,33

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO CORAL
Data: 04/09/2026 15:13:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br