CPU-01 – FORNECIMENTO, PREPARAÇÃO E POSICIONAMENTO DE ESTACAS EM VALA

Unidade: metro de estaca de 3,00 m efetivamente instalada, sendo 1,50 m aparente e 1,50 m enterrado em vala

Tipo	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Custo parcial
Material	SINAPI-I	4115	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente regional, D = 12 a 15 cm, H = 3,00 m	m	1,0000	R$ 29,00	R$ 29,00
Mão de obra	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares – preparação, alinhamento e posicionamento	h	0,1500	R$ 37,68	R$ 5,65
Mão de obra	SINAPI	88239	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,2500	R$ 28,26	R$ 7,07

CUSTO UNITÁRIO DIRETO DA COMPOSIÇÃO **R$ 41,72**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE BERTONCINI ZANETTE
Data: 14/09/2026 08:54:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br